
 I.A.S. CONSTRUÇÕES LTDA	DATA: 09/06/2024	
	DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO NAS MINI-ARENINHAS	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS-CE		

CARTA PROPOSTA

I.A.S. CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 23.254.954/0001-26, SITUADA NA RUA CAMPOS EUSÍO N° 523, BAIRRO FRANCISCANO, JUZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ. REPRESENTADO NESTE ATO POR SEU TITULAR ADMINISTRATIVO, O SR° ISAIAS AMORIM DOS SANTOS, BRASILEIRO, PORTADOR DO CPF: 043.898.683-06 RESIDENTE NA RUA SÍTIO BAIXO VERDE SN DISTRITO BELA VISTA, CRATO, ESTADO DO CEARÁ-CE. DECLARA: QUE CASO VENHA A SER VENCEDORA DO PRESENTE CERTAME EXECUTARA OS SERVIÇOS DO PRESENTE OBJETO PELO VALOR APRESENTADO ABAIXO.

ITEM	VALOR TOTAL DA PROPOSTA ESPECIFICAÇÃO	VALOR GLOBAL R\$
1.0	IMPLANTAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO NAS MINI-ARENINHAS	84.514,08

Oitenta e Quatro Mil Quinhentos e Quatorze reais e Oito centavos
COM PRAZO CONFORME O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.


CASO NOS SEJA ADJUDICADO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO.


DECLARO CONHECER OS PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA/SERVIÇO.

DECLARAMOS ASSUMIR INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTES EDITAL, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITÁLICA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.


INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS.

FONE: 88 981 37-7740 - EMAIL: IASCONSTRUCOESEIRELE@GMAIL.COM


I.A.S. CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 23.254.954/0001-26
Isaias Amorim dos Santos
 CPF: 043.898.683-06
Diretor Administrativo



Tanca Karoline Dunga
 Engenheira Civil
 CREA-CE 346040




 L.A.S. CONSTRUÇÕES LTDA		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA: 09/05/2024
DESCRIÇÃO:		IMPLANTAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO NAS MINI-ARENINHAS		
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS-CE		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		MINI-ARENINHA DO BAIRRO ENTRE RIOS					33.809,76	42.257,04	
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					355,84	444,80	
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	177,92	222,40	355,84	444,80
1.2		FECHAMENTOS					33.453,82	41.812,24	
1.2.1	I6219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	1.756,00	13,25	16,56	23.267,00	29.079,36
1.2.2	I0335	CABO AÇO 3/16"	SEINFRA	M	308,00	4,61	5,76	1.419,88	1.774,08
1.2.3	C5030	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 6,00M, PESO APROXIMADO 570 KG	SEINFRA	UN	8,00	1.095,88	1.369,85	8.767,04	10.958,80
2		MINI-ARENINHA DA AVENIDA MANOEL PEDRO DE LIMA					33.808,76	42.257,04	
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					355,84	444,80	
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	177,92	222,40	355,84	444,80
2.2		FECHAMENTOS					33.453,82	41.812,24	
2.2.1	I6219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	1.756,00	13,25	16,56	23.267,00	29.079,36
2.2.2	I0335	CABO AÇO 3/16"	SEINFRA	M	308,00	4,61	5,76	1.419,88	1.774,08
2.2.3	C5030	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 6,00M, PESO APROXIMADO 570 KG	SEINFRA	UN	8,00	1.095,88	1.369,85	8.767,04	10.958,80
							VALOR BDI TOTAL:	16.894,56	
							VALOR ORÇAMENTO:	67.619,52	
							VALOR TOTAL:	84.514,08	

Oitenta e Quatro Mil Quinhentos e Quatorze reais e Oito centavos


L.A.S. CONS. LTDA
CNPJ: 23.254.954/0001-28
Isaias Amorim dos Santos
CPF: 042.898.883-06
Diretor Administrativo


Tanca Karoline Dunga
Engenheira Civil
CREA-CE 346040

 <p>I.A.S. CONSTRUÇÕES LTDA</p>	RESUMO DO ORÇAMENTO		DATA : 09/05/2024
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO NAS MINI-ARENINHAS	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS-CE		

1	MINI-ARENINHA DO BAIRRO ENTRE RIOS	42.257,04
2	MINI-ARENINHA DA AVENIDA MANOEL PEDRO DE LIMA	42.257,04


VALOR BDI TOTAL: 16.894,56

VALOR ORÇAMENTO: 67.619,52

VALOR TOTAL: 84.514,08

Oitenta e Quatro Mil Quinhentos e Quatorze reais e Oito centavos




I.A.S. CONST. LTDA
 CNPJ: 23.254.954/0001-26
Isaias Amorim dos Santos
 CPF: 043.898.683-06
 Diretor Administrativo



Janca Karoline Dunga
 Engenheira Civil
 CREA-CE 346040



L.A.S. CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO NAS MINI-ARENINHAS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS-CE



C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA M2	1,02000000	37,8600	38,6172
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA L	1,00000000	30,9200	30,9200
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA M	4,50000000	15,6100	70,2450
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA KG	0,15000000	15,5100	2,3265
TOTAL Material:					142,1087
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA H	1,94000000	18,4600	35,6124
TOTAL Mão de Obra:					35,6124
VALOR:					177,82

I6219 TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I6219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA M2	1,00000000	13,2500	13,2500
TOTAL Material:					13,2500
VALOR:					13,25

I0335 CABO AÇO 3/16" (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0335	CABO AÇO 3/16"	SEINFRA M	1,00000000	4,6100	4,6100
TOTAL Material:					4,6100
VALOR:					4,61

C5030 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG (UN)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA H	1,12500000	164,6600	185,2425
TOTAL Equipamento Custo Horário:					185,2425
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
19514	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO DE 570 KG	SEINFRA UN	1,00000000	658,1700	658,1700
TOTAL Material:					658,1700
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA H	2,18250000	18,4600	40,2890
TOTAL Mão de Obra:					40,2890
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0936	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA M3	0,30000000	489,0900	146,4270
C2764	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA M3	0,41000000	47,4500	19,4545
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA M3	0,30000000	154,3100	46,2930
TOTAL Serviço:					212,1745
VALOR:					1.095,88

L.A.S. CONSTR. LTDA
CNPJ: 23.254.954/0001-28
Isaias Amorim dos Santos
CPF: 042.898.683-06
Diretor Administrativo

Janca Karoline Dunga
Engenheira Civil
CREA-CE 346040



L.A.S. CONSTRUÇÕES LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA:


09/05/2012

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO NAS MINI-ARENINHAS


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS-CE



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	MINI-ARENINHA DO BAIRRO ENTRE RIOS	42.257,04	100,00%		100,00%
			42.257,04		42.257,04
2	MINI-ARENINHA DA AVENIDA MANOEL PEDRO DE LIMA	42.257,04		100,00%	100,00%
				42.257,04	42.257,04
		84.514,08	42.257,04	42.257,04	84.514,08
			42.257,04	84.514,08	


L.A.S. CONSTR. LTDA
CNPJ: 23.254.954/0001-28
Isaias Amorim dos Santos
CPF: 042.898.683-06
Diretor Administrativo


Tanca Karoline Dunga
Engenheira Civil
CREA-CE 346040

	COMPOSIÇÃO DO BDI		DATA : 09/05/2024
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO NAS MINI-ARENINHAS	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS-CE		




BDI 25%		
COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
TOTAL		5,82


Benefício		
S + G	DESCRIÇÃO	%
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
TOTAL		6,08

Impostos		
I	DESCRIÇÃO	%
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


L.A.S. CONST. LTDA
 CNPJ: 23.254.954/0001-28
 Isaias Amorim dos Santos
 CPF: 043.898.683-06
 Diretor Administrativo


Janca Karoline Dunga
 Engenheira Civil
 CREA-CE 346040

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

DATA:

09/05/2024

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO NAS MINI-ARENINHAS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS-CE




COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,38	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48


J.A.S. CONST. LTDA
CNPJ: 23.254.954/0001-28
Isaias Amorim dos Santos
CPF: 042.898.883-06
Diretor Administrativo


Tanca Karoline Dunga
Engenheira Civil
CREA-CE 346040