



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V.S.<sup>a</sup>, nossa proposta para o objeto do Edital da **Dispensa RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA RUA RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA, SEDE DO MUNICIPIO DE PORTEIRAS – CE**

**VALOR DA PROPOSTA:** R\$ 112.303,45 (Cento e Doze Mil Trezentos e Três reais e Quarenta e Cinco centavos)

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 02 (DOIS) Meses

**Declaro para os devidos fins que:**

1. Nos preços ofertados na proposta escrita, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Licitação;
2. Caso seja vencedor do presente certame, me comprometo a assinar o contrato no prazo determinado pelo edital, estando de pleno acordo com todas as condições estabelecidas;
3. Assumo inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço

Caririaçu-CE, 16 de Maio de 2024

**RANIEL DE  
BARROS**  
SA:0230062415  
0

Assinado digitalmente por RANIEL DE  
BARROS SA:02300624150  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=  
33416078000195, OU=videoconferencia,  
CN=RANIEL DE BARROS SA:02300624150  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0


**RANIEL DE BARROS SÁ**  
**TITULAR ADMINISTRADOR**  
**CPF: 023.006.241-50**

**JOSE WENDER  
AMORIM PINTO**  
SARAIVA:11691377  
414

Assinado digitalmente por JOSE WENDER AMORIM  
PINTO SARAIVA:11691377414  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AG  
VALID RFB V5, OU=AR ABSOLUTA CERTIFICADO  
DIGITAL, OU=Presencial, OU=20520126000102, CN=  
JOSE WENDER AMORIM PINTO  
SARAIVA:11691377414  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS
LOCAL:	RUA RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA, SEDE DO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

DATA:	16/05/2024
FONTE:	SEINFRA
VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
REF.:	10/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA 01 NA RUA RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA					24.204,01
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.051,08
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	175,18	1.051,08
1.2		MOVIMENTO E TERRA					784,90
1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	16,80	46,72	784,90
1.3		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					21.936,13
1.3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	24,15	519,63	12.549,06
1.3.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	5,25	509,71	2.675,98
1.3.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	420,00	12,29	5.161,80
1.3.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	10,15	74,06	751,71
1.3.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	5,25	151,92	797,58
		SERVIÇOS DIVERSOS					431,90
1.4.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	35,00	12,34	431,90
2		RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA 02 NA RUA RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA					65.638,75
2.1		MOVIMENTO DE TERRA					1.135,76
2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	24,31	46,72	1.135,76
2.2		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					59.865,91
2.2.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	83,26	519,63	43.264,39
2.2.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	8,61	509,71	4.388,60
2.2.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	688,80	12,29	8.465,35
2.2.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	32,94	74,06	2.439,54
2.2.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	8,61	151,92	1.308,03
2.3		SINALIZAÇÃO					2.770,04
2.3.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	14,00	197,86	2.770,04
2.4		SERVIÇOS DIVERSOS					1.867,04
2.4.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	151,30	12,34	1.867,04
VALOR BDI TOTAL:							22.460,69
VALOR ORÇAMENTO:							89.842,76
VALOR TOTAL:							112.303,45


Cento e Doze Mil Trezentos e Três reais e Quarenta e Cinco centavos

## RESUMO DO ORÇAMENTO



<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS
<b>DESCRIÇÃO:</b>	RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS
<b>LOCAL:</b>	RUA RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS - CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

<b>DATA :</b> 16/05/2024	
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	TOTAL %
1	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA 01 NA RUA RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA	24.204,01	21,55
2	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA 02 NA RUA RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA	65.638,75	58,45
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	22.460,69	20,00
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>		<b>22.460,69</b>	<b>100,00</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>		<b>89.842,76</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>112.303,45</b>	


Cento e Doze Mil Trezentos e Três reais e Quarenta e Cinco centavos

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS
LOCAL:	RUA RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

DATA:	16/05/2024
FONTE:	VERSÃO
SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO



### C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FDNTE	UNID	CDEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	37,2700	38,0154
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	30,4500	30,4500
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	15,3700	69,1650
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,2700	2,2905
TOTAL Material:					139,9209

Mão de Obra	FONTE	UNID	CDEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	17,6300	35,2600
TOTAL Mão de Obra:					35,2600

VALOR:	175,18
VALOR COM BDI:	218,98

### C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	CDEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	17,6300	46,7195
TOTAL Mão de Obra:					46,7195

VALOR:	46,72
VALOR COM BDI:	58,40

### C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	79,8200	29,1183
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,6800	74,4600
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	108,1500	118,9650
TOTAL Material:					222,5433

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	23,0700	138,4200
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	17,6300	158,6700
TOTAL Mão de Obra:					297,0900

VALOR:	519,63
VALOR COM BDI:	649,54

### C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	24,0600	17,1788
TOTAL Equipamento Custo Horário:					17,1788


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	79,8200	69,1960
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	95,9800	60,1795

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.113.297/0001-89  
Rodovia CE 060 N° 45, SALA A, Paraíso, Caririçu - CE, CEP: 63.220-000  
E-mail: araguaiaempreendimentos@gmail.com, Celular: (88) 9 8108-1378

**RANIEL DE BARROS**  
Assinado digitalmente por RANIEL DE BARROS SA-02300624150  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(SEM BRANCO), OU=33418079000195, OU=Videoconferencia, CN=RANIEL DE BARROS SA-02300624150  
Razão: motivo de sua assinatura está

**JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691**  
Assinado digitalmente por JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691714  
NS: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AG VALID P QUANTO ABOBILITA CERTIFICADO DIGITAL, OU=Presencial, OU=0020120000102, CN=JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691714  
Razão: motivo de sua assinatura está


10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,6500	237,8200
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	95,3400	20,0598
TOTAL Material:						886,7528
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	17,6300	105,7800
TOTAL Mão de Obra:						105,7800
VALOR:						509,71
VALOR COM BDI:						637,14



<b>C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)</b>						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	162,5700	1,3006
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,3006
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	7,0200	7,3710
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	15,7900	0,3158
TOTAL Material:						7,6868
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	18,2400	1,4592
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	23,0700	1,8456
TOTAL Mão de Obra:						3,3048
VALOR:						12,29
VALOR COM BDI:						15,36

<b>C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)</b>						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	8,0700	3,2280
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,5600	2,0340
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	5,7800	2,8900
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	12,2000	12,2000
TOTAL Material:						20,3520
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	18,2400	23,7120
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	23,0700	29,9910
TOTAL Mão de Obra:						53,7030
VALOR:						74,06
VALOR COM BDI:						92,58

<b>C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)</b>						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	23,0700	46,1400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	17,6300	105,7800
TOTAL Mão de Obra:						151,9200
VALOR:						151,92
VALOR COM BDI:						189,90



**C1628 LIMPEZA GERAL (M2)**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	17,6300	12,3400
TOTAL Mão de Obra:						12,3400
VALOR:						12,34
VALOR COM BDI:						15,43

**C0354 BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)**

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,45000000	117,6800	52,9560
TOTAL Equipamento Custo Horário:						52,9560

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,00000000	7,8600	15,7200
12515	FITA REFLETIVA	SEINFRA	M2	0,01920000	332,7500	6,3888
12222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	SEINFRA	M	1,00000000	91,6600	91,6600
TOTAL Material:						113,7688

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	23,0700	11,5350
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	17,6300	17,6300
TOTAL Mão de Obra:						29,1650

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,00500000	394,5800	1,9729
TOTAL Serviço:						1,9729
VALOR:						197,86
VALOR COM BDI:						247,33

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	<b>DATA:</b> 16/05/2024	<b>BDI: 25,00%</b>		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
<b>LOCAL:</b>	RUA RAIMUNDD CARVALHO DA SILVA, SEDE DO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS				<b>REF:</b> 10/2023




ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parâmetro
1	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA 01 NA RUA RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA	24.204,01	100,00 %		100,00 %
			24.204,01		24.204,01
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.051,08	100,00 %		100,00 %
			1.051,08		1.051,08
1.2	MOVIMENTO E TERRA	784,90	100,00 %		100,00 %
			784,90		784,90
1.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	21.936,13	100,00 %		100,00 %
			21.936,13		21.936,13
1.4	SERVIÇOS DIVERSOS	431,90	100,00 %		100,00 %
			431,90		431,90
2	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA 02 NA RUA RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA	65.638,75		100,00 %	100,00 %
				65.638,75	65.638,75
2.1	MOVIMENTO DE TERRA	1.135,76		100,00 %	100,00 %
				1.135,76	1.135,76
2.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	59.865,91		100,00 %	100,00 %
				59.865,91	59.865,91
2.3	SINALIZAÇÃO	2.770,04		100,00 %	100,00 %
				2.770,04	2.770,04
2.4	SERVIÇOS DIVERSOS	1.867,04		100,00 %	100,00 %
				1.867,04	1.867,04
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	22.460,69	26,94 %	73,06 %	100,00 %
			6.050,91	16.409,78	22.460,69
		112.303,45	30.254,92	82.048,53	112.303,45
			30.254,92	112.303,45	

## COMPOSIÇÃO DO BDI



<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	<b>DATA:</b> 16/05/2024	<b>BDI:</b> 25,00%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	RUA RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA, SEDE DO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS					



BDI 25 %		
COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefícios</b>		
S+G	Seguros / Garantia	0,80
L	Lucro	6,50
<b>TOTAL</b>		<b>7,30</b>

Despesas Indiretas		
AC	DESCRIÇÃO	%
AC	Administração Central	3,00
DF	Despesas Financeiras	0,66
R	Riscos	0,97
<b>TOTAL</b>		<b>4,63</b>

I	Impostos	%
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>10,15</b>

**BDI = 25,00%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	DATA: 16/05/2024	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>
LOCAL:	RUA RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA, SEDE DO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	HORA	84,44%
		MES	47,48%
		REF	10/2023



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58</b>	<b>3,55</b>

**A + B + C + D = 84,44 47,48**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V.S.<sup>a</sup>, nossa proposta para o objeto do Edital da **Dispensa RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA RUA RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA, SEDE DO MUNICIPIO DE PORTEIRAS – CE**

**VALOR DA PROPOSTA:** R\$ 112.303,45 (Cento e Doze Mil Trezentos e Três reais e Quarenta e Cinco centavos)

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 02 (DOIS) Meses

**Declaro para os devidos fins que:**

1. Nos preços ofertados na proposta escrita, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Licitação;
2. Caso seja vencedor do presente certame, me comprometo a assinar o contrato no prazo determinado pelo edital, estando de pleno acordo com todas as condições estabelecidas;
3. Assumo inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço

Caririaçu-CE, 16 de Maio de 2024

**RANIEL DE  
BARROS**  
SA:0230062415  
0

Assinado digitalmente por RANIEL DE  
BARROS SA:0230062415  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=  
33416079000195, OU=videoconferencia,  
CN=RANIEL DE BARROS SA:02300624150  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

**RANIEL DE BARROS SÁ**  
**TITULAR ADMINISTRADOR**  
**CPF: 023.006.241-50**

**JOSE WENDER  
AMORIM PINTO**  
SARAIVA:11691377  
414


Assinado digitalmente por JOSE WENDER AMORIM  
PINTO SARAIVA:11691377414  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC  
VALID RFB V5, OU=AR ABSOLUTA CERTIFICADO  
DIGITAL, OU=Presencial, OU=20520126000102, CN=  
JOSE WENDER AMORIM PINTO  
SARAIVA:11691377414  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS
LOCAL:	RUA RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA, SEDE DO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

DATA:	16/05/2024
FONTE:	SEINFRA
VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA 01 NA RUA RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA</b>						<b>24.204,01</b>
1.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>1.051,08</b>
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	175,18	1.051,08
1.2	<b>MOVIMENTO E TERRA</b>						<b>784,90</b>
1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	16,80	46,72	784,90
1.3	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>						<b>21.936,13</b>
1.3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	24,15	519,63	12.549,06
1.3.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	5,25	509,71	2.675,98
1.3.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	420,00	12,29	5.161,80
1.3.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	10,15	74,06	751,71
1.3.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	5,25	151,92	797,58
	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>431,90</b>
1.4.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	35,00	12,34	431,90
2	<b>RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA 02 NA RUA RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA</b>						<b>65.638,75</b>
2.1	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>1.135,76</b>
2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	24,31	46,72	1.135,76
2.2	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>						<b>59.865,91</b>
2.2.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	83,26	519,63	43.264,39
2.2.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	8,61	509,71	4.388,60
2.2.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	688,80	12,29	8.465,35
2.2.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	32,94	74,06	2.439,54
2.2.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	8,61	151,92	1.308,03
2.3	<b>SINALIZAÇÃO</b>						<b>2.770,04</b>
2.3.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	14,00	197,86	2.770,04
2.4	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>1.867,04</b>
2.4.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	151,30	12,34	1.867,04

VALOR BDI TOTAL: 22.460,69

VALOR ORÇAMENTO: 89.842,76

VALOR TOTAL: 112.303,45

Cento e Doze Mil Trezentos e Três reais e Quarenta e Cinco centavos

## RESUMO DO ORÇAMENTO




CNPJ: 41.113.297/0001-89


<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MDLHADAS	<b>DATA :</b> 16/05/2024	<b>BDI : 25,00%</b>			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MDLHADAS	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MEB</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	RUA RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA, SEDE DO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA 01 NA RUA RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA	24.204,01	21,55
2	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA 02 NA RUA RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA	65.638,75	58,45
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	22.460,69	20,00
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>		<b>22.460,69</b>	<b>100,00</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>		<b>89.842,76</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>112.303,45</b>	

Cento e Doze Mil Trezentos e Três reais e Quarenta e Cinco Centavos



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 <b>ARAGUAIA</b> EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ: 41.113.297/0001-89	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	DATA : 16/05/2024		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	FONTES	VERSÃO	HORA MES REF.	
	LOCAL:	RUA RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA, SEDE DO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS				



C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	37,2700	38,0154
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	30,4500	30,4500
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	15,3700	69,1650
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,2700	2,2905
TOTAL Material:					139,9209	
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	17,6300	35,2600
TOTAL Mão de Obra:					35,2600	
VALOR:					175,18	
VALOR COM BDI:					218,98	

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)						
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	17,6300	46,7195
TOTAL Mão de Obra:					46,7195	
VALOR:					46,72	
VALOR COM BDI:					58,40	

C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	79,8200	29,1183
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,6800	74,4600
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	108,1500	118,9650
TOTAL Material:					222,5433	
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	23,0700	138,4200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	17,6300	158,6700
TOTAL Mão de Obra:					297,0900	
VALOR:					519,63	
VALOR COM BDI:					649,54	


C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	24,0600	17,1788
TOTAL Equipamento Custo Horário:					17,1788	

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	79,8200	69,1960
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	95,9800	60,1795

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,6800	237,3200
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	95,9800	20,0598
TOTAL Material:						386,7559

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	17,6300	105,7800
TOTAL Mão de Obra:						105,7800
VALOR:						509,71
VALOR COM BDI:						637,14



### C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	162,5700	1,3006
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,3006

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	7,0200	7,3710
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	15,7900	0,3158
TOTAL Material:						7,6868

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	18,2400	1,4592
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	23,0700	1,8456
TOTAL Mão de Obra:						3,3048
VALOR:						12,29
VALOR COM BDI:						15,36

### C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	8,0700	3,2280
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,5600	2,0340
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	5,7800	2,8900
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	12,2000	12,2000
TOTAL Material:						20,3520


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	18,2400	23,7120
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	23,0700	29,9910
TOTAL Mão de Obra:						53,7030
VALOR:						74,06
VALOR COM BDI:						92,58

### C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	23,0700	46,1400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	17,6300	105,7800
TOTAL Mão de Obra:						151,9200
VALOR:						151,92
VALOR COM BDI:						189,90

**C1628 LIMPEZA GERAL (M2)**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	17,6300	12,3410
TOTAL Mão de Obra:					12,3410



VALOR:	12,34
VALOR COM BDI:	15,43

**C0354 BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)**

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10704 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,45000000	117,6800	52,9560
TOTAL Equipamento Custo Horário:					52,9560

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157 AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,00000000	7,8600	15,7200
12515 FITA REFLETIVA	SEINFRA	M2	0,01920000	332,7500	6,3888
12222 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	SEINFRA	M	1,00000000	91,6600	91,6600
TOTAL Material:					113,7688


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	23,0700	11,5350
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	17,6300	17,6300
TOTAL Mão de Obra:					29,1650

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,00500000	394,5800	1,9729
TOTAL Serviço:					1,9729
VALOR:					197,86
VALOR COM BDI:					247,33

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	<b>DATA:</b> 16/05/2024	<b>BDI:</b> 25,00%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
<b>LOCAL:</b>	RUA RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA, SEDE DO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS				<b>REF:</b> 10/2023



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA 01 NA RUA RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA	24.204,01	100,00 %		100,00 %
			24.204,01		<b>24.204,01</b>
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.051,08	100,00 %		100,00 %
			1.051,08		<b>1.051,08</b>
1.2	MOVIMENTO E TERRA	784,90	100,00 %		100,00 %
			784,90		<b>784,90</b>
1.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	21.936,13	100,00 %		100,00 %
			21.936,13		<b>21.936,13</b>
1.4	SERVIÇOS DIVERSOS	431,90	100,00 %		100,00 %
			431,90		<b>431,90</b>
2	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA 02 NA RUA RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA	65.638,75		100,00 %	100,00 %
				65.638,75	<b>65.638,75</b>
2.1	MOVIMENTO DE TERRA	1.135,76		100,00 %	100,00 %
				1.135,76	<b>1.135,76</b>
2.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	59.865,91		100,00 %	100,00 %
				59.865,91	<b>59.865,91</b>
2.3	SINALIZAÇÃO	2.770,04		100,00 %	100,00 %
				2.770,04	<b>2.770,04</b>
2.4	SERVIÇOS DIVERSOS	1.867,04		100,00 %	100,00 %
				1.867,04	<b>1.867,04</b>
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	22.460,69	26,94 %	73,06 %	100,00 %
			6.050,91	16.409,78	<b>22.460,69</b>
		112.303,45	30.254,92	82.048,53	
			30.254,92	112.303,45	112.303,45

Assinado digitalmente por RANIEL DE BARROS SA:0220062/150  
 Nº: 0489, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF/A1, OU=SEM BRANCO, OU=33416078/000195, OU=Videoconferencia, CN=RANIEL DE BARROS SA:0220062/150  
 Razão: motivo da sua assinatura aqui

Assinado digitalmente por JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:1169137414  
 Nº: 0489, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF/A1, OU=IC VALID F, OU=SEM BRANCO, OU=33416078/000195, OU=Videoconferencia, CN=AMORIM PINTO SARAIVA:1169137414  
 Razão: motivo da sua assinatura aqui





## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	<b>DATA:</b> 16/05/2024	<b>BDI:</b> 25,00%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	RUA RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA, SEDE DO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		84,44	05/2024
			<b>REF.</b>
			01/2023



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58</b>	<b>3,55</b>

**A + B + C + D = 84,44 47,48**