



NOTA TÉCNICA PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

REFERÊNCIA: RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM LOCALIZAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE.

Esta presente nota técnica apresenta, baseada no projeto básico, memorial descritivo e planilha orçamentária em anexo, as parcelas de maior relevância para execução da obra, levando em consideração a importância técnica e financeira de tais serviços para a devida execução da referida obra.

A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

A comprovação de aptidão técnica, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços de engenharia, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:

Capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação;

Parcelas de maior relevância de cunho técnico-profissional:

- a) LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES;
- b) RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA.

Capacitação técnico-operacional: para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, sendo esta feita mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devendo tais atestados virem acompanhados das respectivas planilhas descritivas dos serviços executados, cujas parcelas de maior relevância técnica e valores significativos tenham sido as abaixo relacionadas.



Parcelas de maior relevância de cunho técnico-operacional:

ITEM	SERVIÇO	UND.	QTD. EM PROJETO	PERCENTUAL EXIGIDO	QTD. EXIGIDA
a)	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES	M2	17.352,64	50 %	8.676,32
b)	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA.	M2	3.900,00	50 %	1.950,00

As parcelas de relevância foram obtidas com base em dois aspectos: o financeiro, através da curva ABC, em anexo ao orçamento, que é uma metodologia que possibilita a avaliação do peso de cada serviço no orçamento da obra; e o aspecto técnico, onde são escolhidos os serviços tecnicamente essenciais para a execução da obra.

Com base no que foi apresentado, aguarda-se aprovação desta nota técnica.

EMERSON PATRICK
ALVES
MARTINS:04453251351
Emerson Patrick Alves Martins
Engenheiro Civil – CREA/CE 321456-D
RNP 061528981-9



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251739149

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO a
 CE20241388571



1. Responsável Técnico

EMERSON PATRICK ALVES MARTINS

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS, ESPEC. EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS HIDRÁULICAS, ESPEC. EM GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS**

RNP: 0615289819

Registro: 321456CE

Empresa contratada: **ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA EPP**

Registro : 0010495347-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS-CE.**

CPF/CNPJ: 07.654.114/0001-02

RUA MESTRE ZUCA

Nº: 16

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PORTEIRAS**

UF: **CE**

CEP: 63170000

Contrato: **TP 2022.01.31.1**

Celebrado em: **09/03/2022**

Valor: **R\$ 5.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS DIVERSAS LOCALIDADES

Nº: S/Nº

Complemento:

Bairro: **ZONA URBANA E ZONA RURAL**

Cidade: **PORTEIRAS**

UF: **CE**

CEP: 63170000

Data de Início: **01/09/2025**

Previsão de término: **31/12/2025**

Coordenadas Geográficas: **07°31'59.34"S, 39°75'45"**

Finalidade: **Saúde**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS-CE.**

CPF/CNPJ: 07.654.114/0001-02

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM LOCALIZAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE.
 Aditivo: 1

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
 Local data



Documento assinado eletronicamente
 com credenciais de login e senha

EMERSON PATRICK ALVES MARTINS

RNP: 0615289819

Data: 05/10/2025 10:18:20

EMERSON PATRICK ALVES MARTINS - CPF: 044.532.513-81

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS-CE. - CNPJ: 07.654.114/0001-02

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **05/10/2025**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publica/>, com a chave: Dz6B5
 Impresso em: 05/10/2025 às 10:18:20 por: ip: 191.5.210.145

www.crea-ce.org.br
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
 Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia do Ceará





MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSIDERAÇÕES GERAIS

OBJETO: RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE; Local: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS - CE

PROJETO

A execução da obra deverá obedecer integralmente e rigorosamente aos projetos, especificações e detalhes que serão fornecidos ao construtor com todas as características necessárias à perfeita execução dos serviços.

NORMAS

Fazem parte integrante deste, independente de transcrição, todas as normas, especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relação com os serviços objeto do contrato.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

A empreiteira obriga-se saber as responsabilidades legais vigentes, prestar toda assistência técnica e administrativa necessária a fim de imprimir andamento conveniente à obra.

A responsabilidade técnica da obra será de Profissional pertencente ao quadro de pessoal e devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA.

MATERIAS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Todo material a ser utilizado na obra será de primeira qualidade. A mão-de-obra deverá ser idônea, de modo a reunir uma equipe homogênea que assegurem o bom andamento dos serviços.

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DA OBRA

A placa indicativa, medindo 3,00x1,50m, será tipo banner, montada sobre moldura, com dizeres e desenhos a serem fornecidos pela fiscalização, será colocada no início do serviço da obra.

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS


Nas áreas indicadas em projetos, será demolido as alvenarias que estão comprometidas ou que irão ampliar espaço para salas.


DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO

Será demolido parte do revestimento interno e externo visto que parte do mesmo encontra-se em situação de decomposição, devido à umidade e tempo de vida útil.

DEMOLIÇÃO DE PISOS

Serão demolidos os pisos cimentados sobre lastro de concreto interno e externo existente nos ambientes especificados em projetos arquitetônicos.







O escoramento deverá ser projetado de modo a não sofrer, sob a ação do peso próprio, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possa durante a execução da obra, deformações prejudiciais a forma da estrutura ou que possam causar esforços no concreto na fase de endurecimento.

Não será admitido pontaletes de madeira com diâmetro ou menor lado de seção retangular, inferior a 5cm para madeiras duras e 7cm para madeiras moles.

Pontaletes com mais de 03 (três) metros de comprimentos deverão ser contraventados, salvo se for demonstrada a desnecessidade dessa medida, para evitar flambagem.

Deverão ser tomadas as precauções necessárias para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida.

O teor da umidade natural da madeira deverá ser compatível com o tempo a decorrer entre a execução das formas e do escoramento e a concretagem da estrutura.

Cada pontalete de madeira só poderá ter uma emenda, qual não deverá ser feita no terço médio do seu comprimento. Nas emendas, os topos das duas peças e emendas deverão ser planos e normais ao eixo comum. Deverão ser afixadas com sobrejuntas em toda a volta das emendas.

Será objetivo de particular cuidado a execução das formas curvas. As formas serão apoiadas sobre cambotas de madeira, pré-fabricada.

PAREDES E PAINÉIS

Alvenaria de tijolo cerâmico

Alvenaria de elevação em tijolos de barro, recozidos, furados, nas dimensões aproximadas de 10x20x20cm, assentes com argamassa mista c/ cal hidratada, esp.=10cm.

Procedimentos

As argamassas serão aplicadas igualmente entre as faces laterais dos tijolos e sobre cada fiada, evitando-se juntas abertas.

As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e apuradas. Serão colocadas 6(seis) tufos por vão de porta confeccionada em madeira, nas dimensões 0.12x0.12x0.25m, assentados na alvenaria com utilização de argamassa de cimento e areia média, traço volumétrico 1:4.

Controle De Qualidade.

Não será permitido, em um mesmo pano de parede, o emprego de tijolos furados de diferentes padrões.

Alvenaria de Tijolo Cerâmico Furado

As alvenarias de tijolos cerâmico furado obedecerão às dimensões e alinhamentos determinados no projeto de arquitetura.

Serão utilizados tijolos comuns 9x19x19cm de primeira qualidade, fabricada segundo a NBR 7170 e ensaiados segundo a NBR 6460 e ou sucessoras.

Os tijolos serão fabricados de argila, com textura homogêneos, bem cozidos, sonoros, duros, não vitrificados, isentos de fragmentos calcários ou outro corpo químico.

A argamassa de assentamento será executada com juntas de no máximo 15mm evitando-se juntas abertas e secas.


Deverá ser retirado o excesso de massa, escavando-se a junta com a colher, para facilitar o posterior revestimento.

Os tijolos deverão ser molhados antes do assentamento, executando-se fiadas perfeitamente niveladas apuradas e alinhadas de modo a evitar revestimentos com excessivas espessuras.

Os tijolos deverão ser assentes em camadas defasadas para efeito de amarração.







Antes de iniciar o processo de rejuntamento, recomendamos verificar a necessidade de eventuais trocas de placas que apresentem sinais de falhas no assentamento.

Limpar as juntas, removendo restos de argamassa, pó e gordura.

Principalmente em área externa em dias de sol ou vento forte é recomendável que se molhe as juntas, sem saturação.

Preparar o rejunte de acordo com as instruções do fabricante, em quantidade mínima para que o produto não perca as propriedades de trabalhabilidade e aderência.

O rejunte deve ser aplicado com auxílio de uma espátula plástica, sendo pressionado na junta. É importante que este rejunte preencha totalmente a junta evitando vazios que ocasionem infiltração.

Aguardar 24 horas para liberação do tráfego.

PISO INDUSTRIAL

Será executado um piso industrial do tipo monolítico, com junta plásticas em quadros de 1,00x1,00m.

O piso industrial deverá ter espessura mínima de 12mm.

Depois de aplicado a argamassa deverá curar por 6 (seis) dias, no mínimo, sob constante umidade. Depois do período de cura poderá-se-ao primeiro polimento a máquina com esmeris de carborundum ne Nº 30 até Nº 60.

Depois do primeiro polimento deverá ser feito uma limpeza, afim de localizar imperfeições na superfície.

Será dado o polimento final com esmeris mais finos Nº80 a Nº120.

Finalizando o processo deverá ser aplicado enceramento com cera virgem ou cera de Carnaúba branca.

Calçada de Proteção

Será executada calçada de proteção em cimentado com base de concreto L=0,60m.

ESQUADRIAS

As esquadrias obedecerão rigorosamente às indicações dos respectivos projetos de arquitetura e/ou desenhos de detalhes.

Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentarem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas desigualdade e outros defeitos que comprometam a qualidade.


Cobogós


Serão fornecidos e assentados cobogós nas posições, tipos e dimensões fornecidas em projeto, com entradas de ar e luz devidamente protegidas dos com tela mosquiteiro.

Ferragens

O assentamento de ferragens será procedido com particular esmero. Os encaixes para dobradiças, fechaduras, etc., terão as formas das ferragens não sendo toleradas folgas que exijam emendas.

As ferragens deverão ser em número suficiente, de forma a suportarem com folgas o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.







Esmalte Duas Demãos em Esquadrias de Ferro

Aplicação – As esquadrias de ferro existentes e as esquadrias novas receberão pintura em esmalte sintético duas demãos.

SERVIÇOS DIVERSOS

PRATELEIRA

Será executada prateleira de granito nos ambientes conforme mostra em projeto.

LIMPEZA

Os serviços de limpeza geral satisfarão aos seguintes requisitos:

Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

Todas as manchas e salpicos de tintas serão cuidadosamente removidos.

O construtor obriga-se a restaurar todas as superfícies ou aparelhos que porventura venham a danificar-se por ocasião da limpeza.

MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA : 30/09/2025
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE		BDI : 25,50%
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS		
		SEINFRA	2025/08 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%

1. RECUPERAÇÃO DA UBS SIMÃO GOMES DA COSTA - SÍTIO MOREIRA

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

	LARGURA	ALTURA	QTD
PLACA DA OBRA	LARGURA*ALTURA	3,00000000	2,00000000
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

1.1.2. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

	PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA	161,00000000	3,00000000	0,05000000
	*2*PERCENTUAL			48,30
REVESTIMENTO CERÂMICO	PERÍMETRO*ALTURA	252,70000000	1,60000000	0,05000000
	*PERCENTUAL			-20,22
				28,08

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 28,08

1.1.3. C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

	QTD
PISO A DEMOLIR E EXECUTAR NOVO	85
	85,00
	85,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 85,00

1.1.4. C1054 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC (M2)

	QTD
SALA DO EXPURGO	6,77
	6,77
	6,77

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,77

1.2. COBERTURA

1.2.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

	QTD
ÁREA DA COBERTA EXISTENTE	276
	276,00
	276,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 276,00


1.3. REVESTIMENTO

1.3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE		FONTE	VERSÃO
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS		SEINFRA	2025/08 COM DESONERAÇÃO
				SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
				HORA	MES
				84,44%	47,48%
				92,17%	53,50%

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	161,00000000	3,00000000	0,05000000	48,30
REVESTIMENTO CERÂMICO	- PERÍMETRO*ALTURA*PERCENTUAL	252,70000000	1,60000000	0,05000000	-20,22
					28,08

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 28,08



1.3.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	161,00000000	3,00000000	0,05000000	48,30
REVESTIMENTO CERÂMICO	- PERÍMETRO*ALTURA*PERCENTUAL	252,70000000	1,60000000	0,05000000	-20,22
					28,08

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 28,08

1.3.3. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

			QTD
SALA DO EXPURGO	6,77	6,77000000	6,77
			6,77

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,77

1.4. PISO

1.4.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

		ÁREA	ESPESSURA	QTD
PISO A DEMOLIR E EXECUTAR NOVO	ÁREA*ESPESSURA	85,00000000	0,06000000	5,10
				5,10

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,10

1.4.2. C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)

			QTD
PISO A DEMOLIR E EXECUTAR NOVO	85	85,00000000	85,00
			85,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 85,00

1.4.3. C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

			QTD
PISO A DEMOLIR E EXECUTAR NOVO	85	85,00000000	85,00
			85,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 85,00

1.4.4. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA,

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	
		DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%
		FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		92,17%	53,50%

ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

			QTD
PISO A DEMOLIR E EXECUTAR NOVO	85	85,00000000	85,00
			85,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 85,00



1.5. ESQUADRIAS E FERRAGENS

1.5.1. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

			QTD
FECHADURAS A SUBSTITUIR	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

1.5.2. C1987 PORTA INTERNA DE MADEIRA LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

			QTD
PORTAS A SUBSTITUIR	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

1.5.3. C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

		L	H	QTD	QTD
GRADE DE FERRO PARA JM1	L*H*QTD	2,00000000	1,10000000	1,00000000	2,20
GRADE DE FERRO PARA JM2	L*H*QTD	1,50000000	0,50000000	2,00000000	1,50
					3,70

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,70

5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.6.1. C1666 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

			QTD
LUMINÁRIAS A SUBSTITUIR	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.6.2. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS ELÉTRICOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00


1.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

1.7.1. C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17% 53,50%

			QTD
TORNEIRAS A SUBSTITUIR	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00



1.7.2. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

1.7.3. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
ANTIDADE DE PONTOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

1.8. PINTURA

1.8.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	161,00000000	3,00000000	0,05000000	48,30
REVESTIMENTO CERÂMICO	- PERÍMETRO*ALTURA*PERCENTUAL	252,70000000	1,60000000	0,05000000	-20,22
					28,08

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 28,08

1.8.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2	161,00000000	3,00000000	966,00
REVESTIMENTO CERÂMICO	- PERÍMETRO*ALTURA	252,70000000	1,60000000	-404,32
PAREDES EXTERNAS	- PERÍMETRO*ALTURA	69,30000000	3,00000000	-207,90
				353,78

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 353,78

1.8.3. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXTERNAS	PERÍMETRO*ALTURA	69,30000000	3,00000000	207,90
				207,90


TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 207,90

1.8.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,46%
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17% 53,60%

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PORTA DE MADEIRA 02	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	0,80000000	2,10000000	13,00000000	43,68
PORTA DE MADEIRA 03	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	0,60000000	2,10000000	7,00000000	17,64
PORTA DE MADEIRA 04	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	0,90000000	2,10000000	1,00000000	3,78
JANELA DE MADEIRA 01	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	2,00000000	1,10000000	3,00000000	13,20
JANELA DE MADEIRA 02	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	1,50000000	0,50000000	9,00000000	13,50
JANELA DE MADEIRA 03	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	1,50000000	1,10000000	1,00000000	3,30
JANELA DE MADEIRA 04	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	0,50000000	0,50000000	9,00000000	4,50
					99,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 99,60



1.5. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

		L	H	QTD	QTD
GRADE DE FERRO PARA JM1	L*H*QTD*2	2,00000000	1,10000000	1,00000000	4,40
GRADE DE FERRO PARA JM2	L*H*QTD*2	1,50000000	0,50000000	2,00000000	3,00
					7,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,40

1.9. SERVIÇOS DIVERSOS

1.9.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

			QTD
ÁREA CONSTRUÍDA	310,00	310,00000000	310,00
			310,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 310,00

RECUPERAÇÃO DA UBS LAURENTINO RODRIGUES DA CRUZ - SÍTIO MUQUÉM DOS REINALDOS

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	60,00000000	3,00000000	0,05000000	18,00
					18,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,00

2.2. MOVIMENTO DE TERRA

2.2.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

		C	L	H	QTD	QTD
ESCAVAÇÃO DO EMBASAMENTO DAS VIGAS BALDRAMES	C*L*H	30,00000000	0,30000000	0,40000000	0,00000000	3,60
ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS	C*L*H*QTD	0,60000000	0,60000000	1,50000000	9,00000000	4,86
						8,46

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%
					53,50%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,46

2.2.2. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

		C	L	H	QTD	QTD
REATERRO DO EMBASAMENTO DAS VIGAS BALDRAMES	C*L*H	30,00000000	0,10000000	0,40000000	0,00000000	1,20
REATERRO DAS SAPATAS	C*L*H*QTD	0,60000000	0,60000000	1,10000000	9,00000000	3,56
						4,76

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,76

2.2.3. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

		ÁREA	ESPESSURA	QTD
ATERRO DA ÁREA DA AMPLIAÇÃO	ÁREA*ESPESSURA	66,49000000	0,20000000	13,30
				13,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,30

2.3. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

2.3.1. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

		P	L	H	QTD
EMBASAMENTO DE TIJOLOS	P*L*H	30,00000000	0,20000000	0,40000000	2,40
					2,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,40

2.3.2. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

		C	L	QTD	QTD
LASTRO DAS SAPATAS	C*L*QTD	0,60000000	0,60000000	9,00000000	3,24
					3,24

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,24

2.3.3. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

		C	L	H	QTD	QTD
CONCRETO DAS SAPATAS	C*L*H*QTD	0,60000000	0,60000000	0,30000000	9,00000000	0,97
CONCRETO DAS VIGAS BALDRAMES	C*L*H*QTD	30,00000000	0,12000000	0,30000000	1,00000000	1,08
CONCRETO DAS VIGAS DE COBERTURA	C*L*H*QTD	30,00000000	0,12000000	0,20000000	1,00000000	0,72
CONCRETO DOS PILARES	C*L*H*QTD	0,12000000	0,25000000	4,20000000	9,00000000	1,13
						3,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,90

2.3.4. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)



 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO							
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%	
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO		92,17%	53,50%	

		C	L	H	QTD	QTD
CONCRETO DAS SAPATAS	C*L*H*QTD	0,60000000	0,60000000	0,30000000	9,00000000	0,97
CONCRETO DAS VIGAS BALDRAMES	C*L*H*QTD	30,00000000	0,12000000	0,30000000	1,00000000	1,08
CONCRETO DAS VIGAS DE COBERTURA	C*L*H*QTD	30,00000000	0,12000000	0,20000000	1,00000000	0,72
CONCRETO DOS PILARES	C*L*H*QTD	0,12000000	0,25000000	4,20000000	9,00000000	1,13
						3,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,90

2.3.5. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

		CONCRETO	CONSUMO	PERCENTUAL	QTD
SAPATAS	CONCRETO*CONSUMO*PERCENTUAL	0,97000000	50,00000000	0,80000000	38,80
VIGAS BALDRAMES	CONCRETO*CONSUMO*PERCENTUAL	1,08000000	100,00000000	0,80000000	86,40
VIGAS COBERTURA	CONCRETO*CONSUMO*PERCENTUAL	0,72000000	100,00000000	0,80000000	57,60
PILARES	CONCRETO*CONSUMO*PERCENTUAL	1,13000000	150,00000000	0,80000000	135,60
					318,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 318,40

2.3.6. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

		CONCRETO	CONSUMO	PERCENTUAL	QTD
SAPATAS	CONCRETO*CONSUMO*PERCENTUAL	0,97000000	50,00000000	0,20000000	9,70
VIGAS BALDRAMES	CONCRETO*CONSUMO*PERCENTUAL	1,08000000	100,00000000	0,20000000	21,60
VIGAS COBERTURA	CONCRETO*CONSUMO*PERCENTUAL	0,72000000	100,00000000	0,20000000	14,40
PILARES	CONCRETO*CONSUMO*PERCENTUAL	1,13000000	150,00000000	0,20000000	33,90
					79,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 79,60

2.3.7. C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)

		CONCRETO	CONSUMO	UTILIZAÇÕES	QTD
SAPATAS	CONCRETO*CONSUMO*UTILIZAÇÕES	0,97000000	6,00000000	5,00000000	1,16
VIGAS BALDRAMES	CONCRETO*CONSUMO*UTILIZAÇÕES	1,08000000	6,00000000	3,00000000	2,16
VIGAS COBERTURA	CONCRETO*CONSUMO*UTILIZAÇÕES	0,72000000	6,00000000	3,00000000	1,44
PILARES	CONCRETO*CONSUMO*UTILIZAÇÕES	1,13000000	6,00000000	3,00000000	2,26
					7,02

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,02

2.4. IMPERMEABILIZAÇÃO

2.4.1. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

		P	L	H	QTD
IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES	P*(L+H+H)	30,00000000	0,15000000	0,30000000	22,50
					22,50

				MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			DATA :	30/09/2025		
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 22,50

2.5. PAREDES E PAINÉIS

2.5.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

		P	H	QTD
PAREDES A EXECUTAR	P*H	26,00000000	3,00000000	78,00
				78,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 78,00

2.5.2. C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

		SEÇÃO	LARGURA	ANCORAGEM	QTD	QTD
VERGAS EM PORTAS DE FERRO A EXECUTAR	(LARGURA+(ANCORAGEM*2))*QTD*SEÇÃO	0,01000000	0,80000000	0,20000000	2,00000000	0,02
						0,02

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,02

2.6. COBERTURA

2.6.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

			QTD
ÁREA DA COBERTA EXISTENTE	85,60	85,60000000	85,60
			85,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 85,60

2.6.2. C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

			QTD
COBERTA A EXECUTAR	44,22	44,22000000	44,22
			44,22

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 44,22

2.7. REVESTIMENTO

2.7.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	60,00000000	3,00000000	0,05000000	18,00
PAREDES A EXECUTAR	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	26,00000000	3,00000000	1,00000000	156,00
					174,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 174,00


2.7.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)



OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%	
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	60,00000000	3,00000000	0,05000000	18,00
PAREDES A EXECUTAR	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	26,00000000	3,00000000	1,00000000	156,00
					174,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 174.00



			QTD
FORRO DA AMPLIAÇÃO	66,49	66,49000000	66,49
			66,49

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 66.49

2.8.1. C30/25 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

		ÁREA	ESPESSURA	QTD
PISO A EXECUTAR	ÁREA*ESPESSURA	66,49000000	0,06000000	3,99
				3,99

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3.99

			QTD
PISO A EXECUTAR	66,49	66,49000000	66,49
			66,49

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 66.49

			QTD
PISO A EXECUTAR	66,49	66,49000000	66,49
			66,49

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 66.49

			QTD
PISO A EXECUTAR	66,49	66,49000000	66,49
			66,49

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 66.49

			QTD
CALÇADA A EXECUTAR	13,25	13,25000000	13,25
			13,25

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,25

2.9. ESQUADRIAS E FERRAGENS

2.9.1. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

			QTD
FECHADURAS A SUBSTITUIR	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

2.9.2. C1977 PORTA EXTERNA DE MADEIRA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

			QTD
PORTAS A EXECUTAR	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

2.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.10.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS ELÉTRICOS	10	10,00000000	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

2.10.2. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

			QTD
LUMINÁRIAS	6	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

2.10.3. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

			QTD
TOMADAS	6	6,00000000	6,00
			6,00


TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

2.10.4. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)


			QTD
INTERRUPTOR	3	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

2.11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS



MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025 BDI : 25,50%
	LDCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE VERSÃO HORA MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
			SINAPI 2025/08 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%



2.11.1. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

2.11.2. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

11.3. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

			QTD
BACIAS SANITÁRIAS A SUBSTITUIR	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

2.12. PINTURA

2.12.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	60,00000000	3,00000000	0,05000000	18,00
PAREDES A EXECUTAR	PERÍMETRO*ALTURA*PERCENTUAL	26,00000000	3,00000000	1,00000000	78,00
					96,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 96,00

2.12.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2	86,00000000	3,00000000	516,00
PAREDES EXTERNAS	PERÍMETRO*ALTURA	53,50000000	3,00000000	-160,50
				355,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 355,50

2.12.3. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXTERNAS	PERÍMETRO*ALTURA	53,50000000	3,00000000	160,50
				160,50


TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 160,50

2.12.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%
	LDCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
			HORA	MES
			84,44%	47,48%
			92,17%	53,50%

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PORTA DE MADEIRA 01	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	0,80000000	2,10000000	6,00000000	20,16
PORTA DE MADEIRA 02	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	0,60000000	2,10000000	2,00000000	5,04
JANELA DE MADEIRA 01	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	2,10000000	1,10000000	2,00000000	9,24
					34,44

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 34,44



2.12.5. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PORTA DE FERRO 01	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	1,20000000	2,10000000	1,00000000	5,04
PORTA DE FERRO 02	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	2,10000000	1,10000000	1,00000000	4,62
					9,66

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,66

2.13. SERVIÇOS DIVERSOS

2.13.1. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

			QTD
BALCÃO A EXECUTAR	(0,50+0,10+0,10)*(1,50 +0,10+0,10)	1,19000000	1,19
			1,19

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,19

2.13.2. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

			QTD
ÁREA CONSTRUÍDA	92,30	92,30000000	92,30
			92,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 92,30

3. RECUPERAÇÃO DA UBS DO SÍTIO MUQUÉM I

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	86,30000000	3,00000000	0,10000000	51,78
					51,78

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 51,78

3.2. COBERTURA

3.2.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE		FONTE	VERSÃO
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS		SEINFRA	2025/08 COM DESONERAÇÃO
				HORA	MES
				SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
				84,44%	47,48%
				92,17%	53,50%

			QTD
ÁREA DA COBERTA EXISTENTE	143,50	143,50000000	143,50
			143,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 143,50



3.3. REVESTIMENTO

3.3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	86,30000000	3,00000000	0,10000000	51,78
					51,78

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 51,78

3.3.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	86,30000000	3,00000000	0,10000000	51,78
					51,78

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 51,78

3.4. ESQUADRIAS E FERRAGENS

3.4.1. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

			QTD
FECHADURAS A SUBSTITUIR	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

3.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.5.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS ELÉTRICOS	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

3.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

3.6.1. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	

3.6.2. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00



3.7. PINTURA

3.7.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	86,30000000	3,00000000	0,10000000	51,78
					51,78

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 51,78

3.7.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2	86,30000000	3,00000000	517,80
PAREDES EXTERNAS	PERÍMETRO*ALTURA	44,00000000	3,00000000	-132,00
				385,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 385,80

3.7.3. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXTERNAS	PERÍMETRO*ALTURA	44,00000000	3,00000000	132,00
				132,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 132,00

3.7.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PORTA DE MADEIRA 01	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	0,80000000	2,10000000	6,00000000	20,16
PORTA DE MADEIRA 02	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	0,80000000	2,10000000	1,00000000	2,52
JANELA DE MADEIRA 01	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	1,10000000	1,20000000	7,00000000	18,48
					41,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 41,16

3.8. SERVIÇOS DIVERSOS

3.8.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

			QTD
ÁREA CONSTRUÍDA	154	154,00000000	154,00
			154,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 154,00

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
			HORA	MES
			84,44%	47,48%
			92,17%	53,50%

4. RECUPERAÇÃO DA UBS DO SÍTIO PIÇARRAS

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	75,00000000	3,00000000	0,10000000	45,00
					45,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 45,00

4.2. COBERTURA

4.2.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

			QTD
ÁREA DA COBERTA EXISTENTE	115	115,00000000	115,00
			115,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 115,00

4.3. REVESTIMENTO

4.3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	75,00000000	3,00000000	0,10000000	45,00
					45,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 45,00

4.3.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	75,00000000	3,00000000	0,10000000	45,00
					45,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 45,00

4.4. ESQUADRIAS E FERRAGENS

4.4.1. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

			QTD
FECHADURAS A SUBSTITUIR	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

4.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.5.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)



OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

BDI : 25.50%

MES

47,48%

53.50%

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS ELÉTRICOS	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.00



4.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

4.6.1. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.00

3.2. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.00

4.7. PINTURA

4.7.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	75,00000000	3,00000000	0,10000000	45,00
					45,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 45,00

4 7.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2	75,00000000	3,00000000	450,00
PAREDES EXTERNAS	- PERÍMETRO*ALTURA	38,10000000	3,00000000	-114,30
				335,70

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 335.70

4.7.3. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXTERNAS	PERÍMETRO*ALTURA	38,10000000	3,00000000	114,30
				114,30


TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 114.30

4.7.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE		FONTE	VERSÃO
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
				SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
					HORA
					MES
					84,44%
					47,48%
					92,17%
					53,50%

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PORTA DE MADEIRA 01	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	0,80000000	2,10000000	8,00000000	26,88
					26,88

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 26,88



4.7.5. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PORTA DE FERRO 01	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	1,50000000	2,40000000	1,00000000	7,20
JANELA DE FERRO 01	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	1,50000000	1,20000000	4,00000000	14,40
					21,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 21,60

J. SERVIÇOS DIVERSOS

4.8.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

			QTD
ÁREA CONSTRUÍDA	129,90	129,90000000	129,90
			129,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 129,90

5. RECUPERAÇÃO DA UBS DO SÍTIO SACO

5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

5.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	164,20000000	3,00000000	0,15000000	147,78
					147,78

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 147,78

5.2. COBERTURA

5.2.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

			QTD
ÁREA DA COBERTA EXISTENTE	283,80	283,80000000	283,80
			283,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 283,80

5.3. REVESTIMENTO

5.3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)



OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%	
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,48%
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	164,20000000	3,00000000	0,15000000	147,78
					147,78

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	164,20000000	3,00000000	0,15000000	147,78
					147,78

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 147.78

5.4.1. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

			QTD
FECHADURAS A SUBSTITUIR	3	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3.00

			QTD
VIDROS A SUBSTITUIR	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.00

5.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS ELÉTRICOS	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.00

5.6.1. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.00

Prefeitura Municipal de Porteiras | CNPJ: 07.654.114/0001-02
Rua Mestre Zuca, nº 16, Bairro Centro | CEP: 63270-000, Porteiras/CE

EMERSON PATRICK
ALVES
MARTINS:044532513

Assinado digitalmente por EMERSON PATRICK ALVES
MARTINS.04453251351
OBR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=+43200130, OU=Personas Físicas A1, OU=WARGROUPTCH, CN=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, CN=EMERSON PATRICK ALVES MARTINS.04453251351
Foi gerado o autor deste documento
Localização: PORTEIRAS/CE
Booth: 101 Prédio: Nave 1025 10

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00



5.6.3. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

			QTD
SIFÃO A SUBSTITUIR	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

5.6.4. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

			QTD
DUCHAS A SUBSTITUIR	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

5.7. PINTURA

5.7.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	164,20000000	3,00000000	0,15000000	147,78
					147,78

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 147,78

5.7.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
REDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2	164,20000000	3,00000000	985,20
PAREDES EXTERNAS	PERÍMETRO*ALTURA	76,10000000	3,00000000	-228,30
				756,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 756,90

5.7.3. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXTERNAS	PERÍMETRO*ALTURA	76,10000000	3,00000000	228,30
				228,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 228,30

5.7.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PORTA DE MADEIRA 01	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	0,80000000	2,10000000	19,00000000	63,84
					63,84

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 63,84



5.7.5. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PORTA DE FERRO 01	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	2,00000000	2,10000000	1,00000000	8,40
					8,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,40

5.8. SERVIÇOS DIVERSOS

5.8.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

			QTD
ÁREA CONSTRUÍDA	290,80	290,80000000	290,80
			290,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 290,80

6. RECUPERAÇÃO DA UBS PEDRO ROMÃO DA SILVA - SÍTIO BARRIGUDA

6.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

6.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	164,20000000	3,00000000	0,15000000	147,78
					147,78

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 147,78

6.2. COBERTURA

6.2.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

			QTD
ÁREA DA COBERTA EXISTENTE	283,80	283,80000000	283,80
			283,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 283,80

6.3. REVESTIMENTO

6.3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	164,20000000	3,00000000	0,15000000	147,78
					147,78

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 147,78

6.3.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)



OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%	
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	164,20000000	3,00000000	0,15000000	147,78
					147,78

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 147,78



6.4.1. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

			QTD
FECHADURAS A SUBSTITUIR	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

6.5.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS ELÉTRICOS	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

6.6.1. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.00

6.7.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	164,20000000	3,00000000	0,15000000	147,78
					147,78

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 147,78

Prefeitura Municipal de Porteiras | CNPJ: 07.654.114/0001-02
Rua Mestre Zuca, nº 16, Bairro Centro | CEP: 63270-000, Porteiras/CE


EMERSON PATRICK
ALVES
MARTINS:044532513



OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%	
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,60%

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2	164,20000000	3,00000000	985,20
PAREDES EXTERNAS	- PERÍMETRO*ALTURA	76,10000000	3,00000000	-228,30
				756,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 756,90



		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXTERNAS	PERÍMETRO*ALTURA	76,10000000	3,00000000	228,30
				228,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 228,30

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PORTA DE MADEIRA 01	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	0,80000000	2,10000000	18,00000000	60,48
					60,48

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 60,48

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PORTA DE FERRO 01	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	2,00000000	2,10000000	1,00000000	8,40
					8,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8.40

			QTD
ÁREA CONSTRUIDA	290,80	290,80000000	290,80
			290,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 290.80

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	98,00000000	3,00000000	0,15000000	88,20
					88,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 88.20

Prefeitura Municipal de Porteiras | CNPJ: 07.654.114/0001-02
Rua Mestre Zuca, nº 16, Bairro Centro | CEP: 63270-000, Porteiras/CE

EMERSON PATRICK
ALVES
MARTINS:044532513

Arquivo digitalizado por EMERSON PATRICK ALVES
MARTINS.04453251351
OBR. 021CP-Brazil, OU=vide conferência,
+55(200)150, OU=Posseio Pílica A1, OU=AROWTECH
Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, CN=,
EMERSON PATRICK ALVES MARTINS.04453251351
Assinatura o autor deste documento
Localização: PORTEIRAS-CE
Formato PDF Reader Versão: 2025 2.0

MEMÓRIAS DE CÁLCULO															
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025												
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	BDI : 25,50%												
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS													
		<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>47,48%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2025/08 COM DESONERAÇÃO</td><td>92,17%</td><td>53,50%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES												
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%												
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%												

7.2.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

			QTD
ÁREA DA COBERTA EXISTENTE	138,25	138,25000000	138,25
			138,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 138,25



7.3. REVESTIMENTO

7.3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	98,00000000	3,00000000	0,15000000	88,20
					88,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 88,20

7.3.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	98,00000000	3,00000000	0,15000000	88,20
					88,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 88,20

7.4. ESQUADRIAS E FERRAGENS

7.4.1. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

			QTD
FECHADURAS A SUBSTITUIR	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

7.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.5.1. C1665 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

			QTD
LUMINÁRIAS A SUBSTITUIR	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

7.5.2. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS ELÉTRICOS	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00


7.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			DATA : 30/09/2025	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE			BDI : 25,50%	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS				
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	

7.6.1. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

QUANTIDADE DE PONTOS	1	1,00000000	QTD
			1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00



7.6.2. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

QUANTIDADE DE PONTOS	1	1,00000000	QTD
			1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

PINTURA

7.7.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
		98,00000000	3,00000000	0,15000000	88,20
					88,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 88,20

7.7.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2	PERÍMETRO	ALTURA	QTD
		98,00000000	3,00000000	588,00
PAREDES EXTERNAS	PERÍMETRO*ALTURA	47,15000000	3,00000000	-141,45
PINTURA DO FORRO	101	0,00000000	0,00000000	101,00
				547,55

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 547,55

7.7.3. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

PAREDES EXTERNAS	PERÍMETRO*ALTURA	PERÍMETRO	ALTURA	QTD
		47,15000000	3,00000000	141,45
				141,45

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 141,45

7.7.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

PORTA DE MADEIRA 01	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
		0,80000000	2,10000000	13,00000000	43,68
PORTA DE MADEIRA 02	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	1,20000000	2,40000000	1,00000000	5,76
JANELA DE MADEIRA 01	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	1,50000000	1,40000000	6,00000000	25,20
JANELA DE MADEIRA 02	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	1,00000000	0,40000000	8,00000000	6,40
					81,04

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 81,04

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	
		DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%
		FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		92,17%	53,50%

7.7.5. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PORTA DE FERRO 01	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	1,00000000	1,20000000	1,00000000	2,40
PORTA DE FERRO 02	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	2,50000000	1,20000000	1,00000000	6,00
					8,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,40



7.8. SERVIÇOS DIVERSOS

7.8.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

			QTD
ÁREA CONSTRUÍDA	144,42	144,42000000	144,42
			144,42

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 144,42

8. RECUPERAÇÃO DA UBS IRMÃ MARIA SEELOS - SÍTIO LARANJEIRA

8.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

8.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	62,00000000	3,00000000	0,15000000	55,80
					55,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 55,80

8.2. PAREDES E PAINÉIS

8.2.1. C4507 PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
DIVISÓRIA DE GESSO	PERÍMETRO*ALTURA	5,90000000	3,00000000	17,70
				17,70

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 17,70

8.3. COBERTURA

8.3.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

			QTD
ÁREA DA COBERTA EXISTENTE	145,00	145,00000000	145,00
			145,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 145,00

8.4. REVESTIMENTO

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE			FONTE	VERSÃO	HORA
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%
							MES
							47,48%
							53,50%

8.4.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	62,00000000	3,00000000	0,15000000	55,80
					55,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 55,80



8.4.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	62,00000000	3,00000000	0,15000000	55,80
					55,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 55,80

8.5. ESQUADRIAS E FERRAGENS

8.5.1. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

			QTD
FECHADURAS A SUBSTITUIR	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

8.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.6.1. I1363 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA (UN)

			QTD
LUMINÁRIA A EXECUTAR	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

8.6.2. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS ELÉTRICOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

8.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

8.7.1. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

8.7.2. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE		FONTE	VERSÃO
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS		SEINFRA	2025/08 COM DESONERAÇÃO
				SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
				HORA	MES
				84,44%	47,48%
				92,17%	53,50%

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00



8.8. PINTURA

8.8.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	62,00000000	3,00000000	0,15000000	55,80
					55,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 55,80

8.8.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2	62,00000000	3,00000000	372,00
PAREDES EXTERNAS	- PERÍMETRO*ALTURA	47,19000000	3,00000000	-141,57
				230,43

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 230,43

8.8.3. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXTERNAS	PERÍMETRO*ALTURA	47,19000000	3,00000000	141,57
				141,57

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 141,57

8.8.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PORTA DE MADEIRA 01	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	0,80000000	2,10000000	5,00000000	16,80
PORTA DE MADEIRA 02	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	0,60000000	2,10000000	3,00000000	7,56
JANELA DE MADEIRA 01	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	0,60000000	2,10000000	3,00000000	7,56
					31,92

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 31,92

8.8.5. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PORTA DE FERRO 01	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	1,00000000	2,10000000	1,00000000	4,20
					4,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,20

8.9. SERVIÇOS DIVERSOS

8.9.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)



OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA: 30/09/2025		BDI: 25,50%	
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

			QTD
ÁREA CONSTRUÍDA	162,75	162,75000000	162,75
			162,75



9.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	65,50000000	3,00000000	0,10000000	39,30
					39,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 39,30

			QTD
PISO CERÂMICO A DEMOLIR E EXECUTAR NOVO	8,15'6	48,90000000	48,90
			48,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 48.90

			QTD
JANELAS A RETIRAR	2*2*2	8,00000000	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

9.2.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

			QTD
ÁREA DA COBERTA EXISTENTE	167,25	167,25000000	167,25
			167,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 167.25

9.3. REVESTIMENTO

9.3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	65,50000000	3,00000000	0,10000000	39,30
					39,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 39,30

MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA : 30/09/2025
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE		BDI : 25,50%
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	FONTE	VERSÃO
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
			HORA	MES
			84,44%	47,48%
			92,17%	53,50%

9.3.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	65,50000000	3,00000000	0,10000000	39,30
					39,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 39,30



9.3.3. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

			QTD
WC1	2,12	2,12000000	2,12
WC2	2,12	2,12000000	2,12
			4,24

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,24

9.4. PISO

9.4.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

		ÁREA	ESPESSURA	QTD
PISO A DEMOLIR E EXECUTAR NOVO	ÁREA*ESPESSURA	48,90000000	0,06000000	2,93
				2,93

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,93

9.4.2. C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)

			QTD
PISO A DEMOLIR E EXECUTAR NOVO	8,15*6	48,90000000	48,90
			48,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 48,90

9.4.3. C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

			QTD
PISO A DEMOLIR E EXECUTAR NOVO	8,15*6	48,90000000	48,90
			48,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 48,90

9.4.4. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

			QTD
PISO A DEMOLIR E EXECUTAR NOVO	8,15*6	46,90000000	48,90
			48,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 48,90

9.5. PAREDES E PAINÉIS

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE			FONTE	VERSÃO	HORA MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
					SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17% 53,50%

9.5.1. C4507 PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
DIVISÓRIAS DE GESSO	PERÍMETRO*ALTURA	15,60000000	3,00000000	46,80
				46,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 46,80



9.6. ESQUADRIAS E FERRAGENS

9.6.1. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

			QTD
FECHADURAS A SUBSTITUIR	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.6.2. C1987 PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

			QTD
PORTAS A EXECUTAR	3	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

9.6.3. C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

		LARGURA	ALTURA	QTD	QTD
JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO 02	LARGURA*ALTURA*QTD	1,50000000	0,50000000	2,00000000	1,50
JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO 03	LARGURA*ALTURA*QTD	1,00000000	0,50000000	2,00000000	1,00
					2,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,50

9.6.4. C4950 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO (M2)

		LARGURA	ALTURA	QTD	QTD
JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO 02	LARGURA*ALTURA*QTD	1,50000000	0,50000000	2,00000000	1,50
JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO 03	LARGURA*ALTURA*QTD	1,00000000	0,50000000	2,00000000	1,00
					2,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,50

9.6.5. C1873 PELÍCULA DE INSULFILM (M2)

		LARGURA	ALTURA	QTD	QTD
JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO 02	LARGURA*ALTURA*QTD	1,50000000	0,50000000	2,00000000	1,50
JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO 03	LARGURA*ALTURA*QTD	1,00000000	0,50000000	2,00000000	1,00
					2,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,50

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/08/2025		BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%
				MES	47,48%
					53,50%

9.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.7.1. I1364 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA (UN)

			QTD
LUMINÁRIAS A SUBSTITUIR	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00



9.7.2. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS ELÉTRICOS	10	10,00000000	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

9.7.3. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

			QTD
LUMINÁRIAS	8	8,00000000	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

9.7.4. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

			QTD
TOMADAS	6	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

9.7.5. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

			QTD
INTERRUPTOR	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

9.8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

9.8.1. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

9.8.2. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	2	2,00000000	2,00
			2,00



MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%
	LOCAL:		FONTE	VERSÃO	HORA
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%


TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,50

9.10. SERVIÇOS DIVERSOS

9.10.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

			QTD
ÁREA CONSTRUÍDA	169	169,00000000	169,00
			169,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 169,00



10. RECUPERAÇÃO DA UBS ANTÔNIA TAVARES PINHEIRO - SÍTIO VASSOURINHA

10.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

10.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	90,40000000	3,00000000	0,10000000	54,24
MURO	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	139,00000000	2,00000000	0,10000000	55,60
					109,84

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 109,84

10.2. COBERTURA

10.2.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

			QTD
ÁREA DA COBERTA EXISTENTE	260,00	260,00000000	260,00
			260,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 260,00

10.3. REVESTIMENTO

10.3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	90,40000000	3,00000000	0,10000000	54,24
MURO	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	139,00000000	2,00000000	0,10000000	55,60
					109,84

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 109,84

10.3.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	90,40000000	3,00000000	0,10000000	54,24
MURO	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	139,00000000	2,00000000	0,10000000	55,60
					109,84

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO							
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%		

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 109,84

10.4. ESQUADRIAS E FERRAGENS

10.4.1. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

			QTD
FECHADURAS A SUBSTITUIR	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

10.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.5.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS ELÉTRICOS	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

10.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

10.6.1. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

10.6.2. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

10.7. PINTURA

10.7.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	90,40000000	3,00000000	0,10000000	54,24
					54,24

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 54,24

10.7.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)



				MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			DATA :	30/09/2025		
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2	90,40000000	3,00000000	542,40
PAREDES EXTERNAS	- PERÍMETRO*ALTURA	79,30000000	3,00000000	-237,90
				304,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 304,50



10.7.3. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXTERNAS	PERÍMETRO*ALTURA	79,30000000	3,00000000	237,90
MURO	PERÍMETRO*ALTURA*2	139,00000000	2,00000000	556,00
				793,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 793,90

10.7.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PORTA DE MADEIRA 01	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	0,80000000	2,10000000	5,00000000	16,80
PORTA DE MADEIRA 02	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	0,60000000	2,10000000	2,00000000	5,04
JANELA DE MADEIRA 01	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	1,00000000	1,10000000	8,00000000	17,60
JANELA DE MADEIRA 02	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	0,80000000	1,10000000	1,00000000	1,76
					41,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 41,20

10.7.5. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PORTA DE FERRO 01	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	1,60000000	2,10000000	1,00000000	6,72
					6,72

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,72

10.8. SERVIÇOS DIVERSOS

10.8.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

			QTD
ÁREA CONSTRUÍDA	268,80	268,80000000	268,80
			268,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 268,80

11. RECUPERAÇÃO DA UBS DO SÍTIO SERRA DA MATA

11.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

11.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE		FONTE	VERSÃO
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS		SEINFRA	HORA
				2025/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%
				SINAPI	MES
				2025/08 COM DESONERAÇÃO	47,48%
					53,50%

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	72,40000000	3,00000000	0,10000000	43,44
REVESTIMENTO CERÂMICO	PERÍMETRO*ALTURA*PERCENTUAL	94,20000000	1,50000000	0,10000000	-14,13
					29,31

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 29,31



11.1.2. C1054 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC (M2)

			QTD
CONSULTÓRIO 01	25,60	25,60000000	25,60
WC 1	2,90	2,90000000	2,90
WC 2	2,90	2,90000000	2,90
			31,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 31,40

11.2. COBERTURA

11.2.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

			QTD
ÁREA DA COBERTA EXISTENTE	149,00	149,00000000	149,00
			149,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 149,00

11.3. REVESTIMENTO

11.3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	72,40000000	3,00000000	0,10000000	43,44
REVESTIMENTO CERÂMICO	PERÍMETRO*ALTURA*PERCENTUAL	94,20000000	1,50000000	0,10000000	-14,13
					29,31

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 29,31

11.3.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	72,40000000	3,00000000	0,10000000	43,44
REVESTIMENTO CERÂMICO	PERÍMETRO*ALTURA*PERCENTUAL	94,20000000	1,50000000	0,10000000	-14,13
					29,31

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 29,31

11.3.3. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO							
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%		

			QTD
CONSULTÓRIO 01	25,60	25,60000000	25,60
WC 1	2,90	2,90000000	2,90
WC 2	2,90	2,90000000	2,90
			31,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 31,40



11.4. ESQUADRIAS E FERRAGENS

11.4.1. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

			QTD
FECHADURAS A SUBSTITUIR	3	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

11.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.5.1. C1666 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

			QTD
LUMINÁRIAS A SUBSTITUIR	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

11.5.2. C1665 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

			QTD
LUMINÁRIA A EXECUTAR	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

11.5.3. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS ELÉTRICOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

11.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

11.6.1. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

11.6.2. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%

QUANTIDADE DE PONTOS	1	1,00000000	QTD
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00



11.7. PINTURA

11.7.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	72,40000000	3,00000000	0,10000000	43,44
REVESTIMENTO CERÂMICO	- PERÍMETRO*ALTURA*PERCENTUAL	94,20000000	1,50000000	0,10000000	-14,13
					29,31

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 29,31

11.7.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2	72,40000000	3,00000000	434,40
REVESTIMENTO CERÂMICO	- PERÍMETRO*ALTURA	94,20000000	1,50000000	-141,30
PAREDES EXTERNAS	- PERÍMETRO*ALTURA	50,60000000	3,00000000	-151,80
				141,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 141,30

11.7.3. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXTERNAS	PERÍMETRO*ALTURA	50,60000000	3,00000000	151,80
				151,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 151,80

11.7.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PORTA DE MADEIRA 01	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	0,80000000	2,10000000	5,00000000	16,80
					16,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,80

11.7.5. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
GRADE NO VITRÔ 01	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	1,00000000	0,50000000	2,00000000	2,00
GRADE NO VITRÔ 02	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	2,00000000	0,50000000	6,00000000	12,00
					-14,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 14,00

11.8. SERVIÇOS DIVERSOS

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17% 53,50%



11.8.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

			QTD
ÁREA CONSTRUÍDA	154,80	154,80000000	154,80
			154,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 154,80

12. RECUPERAÇÃO DA UBS JOSÉ MANOEL DA SILVA - SÍTIO VIEIRA

12.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

12.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
REDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	98,00000000	3,00000000	0,20000000	117,60
MURO	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	80,70000000	2,00000000	0,20000000	64,56
					182,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 182,16

12.2. COBERTURA

12.2.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

			QTD
ÁREA DA COBERTA EXISTENTE	138,25	138,25000000	138,25
			138,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 138,25

12.3. REVESTIMENTO

12.3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	98,00000000	3,00000000	0,20000000	117,60
MURO	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	80,70000000	2,00000000	0,20000000	64,56
					182,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 182,16

12.3.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	98,00000000	3,00000000	0,20000000	117,60
MURO	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	80,70000000	2,00000000	0,20000000	64,56
					182,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 182,16

12.4. ESQUADRIAS E FERRAGENS

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%

12.4.1. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

			QTD
FECHADURAS A SUBSTITUIR	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00



12.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12.5.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS ELÉTRICOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

12.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

12.6.1. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	3	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

12.6.2. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	3	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

12.7. PINTURA

12.7.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)


		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	98,00000000	3,00000000	0,20000000	117,60
					117,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 117,60

12.7.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2	98,00000000	3,00000000	588,00
PAREDES EXTERNAS	- PERÍMETRO*ALTURA	47,15000000	3,00000000	-141,45
				446,55

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 446,55





TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3.00

13.2.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 151.00

13.3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 93.18

13.3.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 (M2)

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 90,18

13.3.3. C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3.00

13.3.4. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)


TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3.00

13.3.5. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
REVESTIMENTO CERÂMICO A DEMOLIR E EXECUTAR NOVO	PERÍMETRO*ALTURA*PERCENTUAL	2,00000000	1,50000000	1,00000000	3,00
					3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00



13.4. ESQUADRIAS E FERRAGENS

13.4.1. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

			QTD
FECHADURAS A SUBSTITUIR	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

13.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.5.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS ELÉTRICOS	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

13.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

13.6.1. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

13.6.2. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

13.6.3. C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

			QTD
LAVATÓRIOS	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

13.6.4. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE			FONTE	VERSÃO
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS			SEINFRA	HORA
					2025/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SINAPI	MES
					2025/08 COM DESONERAÇÃO	47,48%
						53,50%

			QTD
ASSENTOS	3	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00



13.7. PINTURA

13.7.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	100,20000000	3,00000000	0,15000000	90,18
					90,18

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 90,18

13.7.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2	100,20000000	3,00000000	601,20
PAREDES EXTERNAS	PERÍMETRO*ALTURA	48,18000000	3,00000000	-144,54
				456,66

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 456,66

13.7.3. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXTERNAS	PERÍMETRO*ALTURA	48,18000000	3,00000000	144,54
				144,54

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 144,54

13.7.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PORTA DE MADEIRA 01	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	0,80000000	2,10000000	12,00000000	40,32
					40,32

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 40,32

13.8. SERVIÇOS DIVERSOS

13.8.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

			QTD
ÁREA CONSTRUÍDA	172,00	172,00000000	172,00
			172,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 172,00

14. RECUPERAÇÃO DA UBS MARIA BARRETO DE CARVALHO - SÍTIO BOA VISTA


14.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO									
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%		
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE				FONTE		VERSÃO		
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
			SINAPI		2025/08 COM DESONERAÇÃO		92,17%		53,50%	

14.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	122,00000000	3,00000000	0,10000000	73,20
MURO	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	112,00000000	2,00000000	0,10000000	44,80
					118,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 118,00



14.1.2. C1054 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC (M2)

			QTD
SALA 01	48	48,00000000	48,00
SALA 02	48	48,00000000	48,00
			96,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 96,00

14.2. COBERTURA

14.2.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

			QTD
ÁREA DA COBERTA EXISTENTE	260,00	260,00000000	260,00
			260,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 260,00

14.3. REVESTIMENTO

14.3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	122,00000000	3,00000000	0,10000000	73,20
MURO	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	112,00000000	2,00000000	0,10000000	44,80
					118,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 118,00

14.3.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	122,00000000	3,00000000	0,10000000	73,20
MURO	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	112,00000000	2,00000000	0,10000000	44,80
					118,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 118,00

14.3.3. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			DATA : 30/09/2025	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE			BDI : 25,50%	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS				
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	

			QTD
SALA 01	48	48,00000000	48,00
SALA 02	48	48,00000000	48,00
			96,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 96,00



14.4. ESQUADRIAS E FERRAGENS

14.4.1. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

			QTD
FECHADURAS A SUBSTITUIR	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

14.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14.5.1. C1666 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

			QTD
LUMINÁRIAS A SUBSTITUIR	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

14.5.2. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS ELÉTRICOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

14.6.1. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	3	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

14.6.2. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	3	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

14.7. PINTURA

14.7.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)



OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%	
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	122,00000000	3,00000000	0,10000000	73,20
					73,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 73,20



		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2	122,00000000	3,00000000	732,00
PAREDES EXTERNAS	- PERÍMETRO*ALTURA	105,40000000	3,00000000	-316,20
				415,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 415,80

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXTERNAS	PERÍMETRO*ALTURA	105,40000000	3,00000000	316,20
MURO	PERÍMETRO*ALTURA *2	112,00000000	2,00000000	448,00
				764,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 764,20

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PORTA DE MADEIRA 01	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	0,80000000	2,10000000	8,00000000	26,88
PORTA DE MADEIRA 02	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	0,60000000	2,10000000	2,00000000	5,04
JANELA DE MADEIRA 01	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	0,50000000	1,00000000	1,00000000	1,00
					32,92

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 32,92

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PORTA DE MADEIRA 01	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	1,60000000	2,10000000	1,00000000	6,72
					6,72

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,72

			QTD
ÁREA CONSTRUÍDA	309,00	309,00000000	309,00
			309,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 309,00

Prefeitura Municipal de Porteiras | CNPJ: 07.654.114/0001-02
Rua Mestre Zuca, nº 16, Bairro Centro | CEP: 63270-000, Porteiras/CE

EMERSON PATRICK
ALVES
MARTINS:044532513

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO							
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE			FONTE		VERSÃO	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44% 47,48%	
			SINAPI		2025/08 COM DESONERAÇÃO		92,17% 53,50%	

15.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

15.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	175,00000000	3,00000000	0,05000000	52,50
MURO	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	100,00000000	2,00000000	0,05000000	20,00
					72,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 72,50



15.2. COBERTURA

15.2.1. C2203 RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO (M2)

		PERCENTUAL	QTD
ÁREA DA COBERTA EXISTENTE	297,00*PERCENTUAL	0,20000000	59,40
			59,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 59,40

15.3. REVESTIMENTO

15.3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	175,00000000	3,00000000	0,05000000	52,50
MURO	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	100,00000000	2,00000000	0,05000000	20,00
					72,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 72,50

3.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	175,00000000	3,00000000	0,05000000	52,50
MURO	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	100,00000000	2,00000000	0,05000000	20,00
					72,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 72,50

15.4. ESQUADRIAS E FERRAGENS

15.4.1. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

			QTD
FECHADURAS A SUBSTITUIR	3	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

15.4.2. C1988 PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

			QTD
PORTAS A SUBSTITUIR	3	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00



15.4.3. C1987 PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

			QTD
PORTAS A SUBSTITUIR	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

15.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15.5.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS ELÉTRICOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

15.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

15.6.1. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

15.6.2. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

15.7. PINTURA

15.7.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	175,00000000	3,00000000	0,05000000	52,50
					52,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 52,50

15.7.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

		MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA :	30/09/2025	BDI :	25,50%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2	175,00000000	3,00000000	1.050,00
PAREDES EXTERNAS	- PERÍMETRO*ALTURA	73,50000000	3,00000000	-220,50
				829,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 829,50



15.7.3. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXTERNAS	PERÍMETRO*ALTURA	73,50000000	3,00000000	220,50
MURO	PERÍMETRO*ALTURA*2	100,00000000	2,00000000	400,00
				620,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 620,50

15.7.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PORTA DE MADEIRA 01	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	0,90000000	2,10000000	14,00000000	52,92
PORTA DE MADEIRA 02	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	0,80000000	2,10000000	7,00000000	23,52
PORTA DE MADEIRA 03	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	1,00000000	2,10000000	2,00000000	8,40
PORTA DE MADEIRA 04	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	1,60000000	2,10000000	1,00000000	6,72
					91,56

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 91,56

15.7.5. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PORTA DE FERRO 01	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	1,50000000	1,80000000	1,00000000	5,40
PORTA DE FERRO 02	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	1,50000000	1,30000000	1,00000000	3,90
					9,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,30

15.8. SERVIÇOS DIVERSOS

15.8.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

			QTD
ÁREA CONSTRUÍDA	367,60	367,60000000	367,60
			367,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 367,60

16. RECUPERAÇÃO DA UBS MENINO JESUS DE PRAGA - SÍTIO ABREUS

16.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

16.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			DATA : 30/09/2025	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE			BDI : 25,50%	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS				
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	86,60000000	3,00000000	0,15000000	77,94
					77,94

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 77,94



16.2. COBERTURA

16.2.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

			QTD
ÁREA DA COBERTA EXISTENTE	171,00	171,00000000	171,00
			171,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 171,00

16.3. REVESTIMENTO

16.3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	86,60000000	3,00000000	0,15000000	77,94
					77,94

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 77,94

16.3.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	86,60000000	3,00000000	0,15000000	77,94
					77,94

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 77,94

16.4. ESQUADRIAS E FERRAGENS

16.4.1. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

			QTD
FECHADURAS A SUBSTITUIR	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

16.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

16.5.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS ELÉTRICOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%

16.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

16.6.1. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

QUANTIDADE DE PONTOS	2	2,00000000	QTD
			2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

16.6.2. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

QUANTIDADE DE PONTOS	2	2,00000000	QTD
			2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

16.7. PINTURA

16.7.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
		86,60000000	3,00000000	0,15000000	77,94
					77,94

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 77,94

16.7.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2	PERÍMETRO	ALTURA	QTD
		86,60000000	3,00000000	519,60
PAREDES EXTERNAS	- PERÍMETRO*ALTURA	44,40000000	3,00000000	-133,20
				386,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 386,40

16.7.3. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

PAREDES EXTERNAS	PERÍMETRO*ALTURA	PERÍMETRO	ALTURA	QTD
		44,40000000	3,00000000	133,20
				133,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 133,20

16.7.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

PORTA DE MADEIRA 01	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
		0,80000000	2,10000000	8,00000000	26,88
PORTA DE MADEIRA 02	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	0,60000000	2,10000000	2,00000000	5,04
JANELA DE MADEIRA 01	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	1,20000000	1,10000000	5,00000000	13,20
					45,12

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 45,12

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO							
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%		

16.8. SERVIÇOS DIVERSOS

16.8.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

			QTD
ÁREA CONSTRUÍDA	194,00	194,00000000	194,00
			194,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 194,00



17. RECUPERAÇÃO DA UBS SEBASTIÃO CLEMENTINO DE ALMEIDA - SÍTIO AREIA BRANCA

17.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

17.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	65,40000000	3,00000000	0,10000000	39,24
					39,24

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 39,24

17.1.2. C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)

			QTD
COBOGÓS A DEMOLIR	1,50*0,50*4	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

17.1.3. C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

			QTD
PISO A DEMOLIR E EXECUTAR NOVO	7,9*5,9	46,61000000	46,61
			46,61

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 46,61

17.2. COBERTURA

17.2.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

			QTD
ÁREA DA COBERTA EXISTENTE	148,00	148,00000000	148,00
			148,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 148,00

17.3. REVESTIMENTO

17.3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			DATA : 30/09/2025	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE			BDI : 25,50%	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS				
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	65,40000000	3,00000000	0,10000000	39,24
					39,24

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 39,24



17.3.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	65,40000000	3,00000000	0,10000000	39,24
					39,24

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 39,24

17.3.3. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

			QTD
CONSULTÓRIO MÉDICO	46,60	46,60000000	46,60
			46,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 46,60

17.4. PISO

17.4.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

		ÁREA	ESPESSURA	QTD
PISO A DEMOLIR E EXECUTAR NOVO	ÁREA*ESPESSURA	46,61000000	0,06000000	2,80
				2,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,80

17.4.2. C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)

			QTD
PISO A DEMOLIR E EXECUTAR NOVO	7,9*5,9	46,61000000	46,61
			46,61

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 46,61

17.4.3. C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

			QTD
PISO A DEMOLIR E EXECUTAR NOVO	7,9*5,9	46,61000000	46,61
			46,61

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 46,61

17.4.4. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)



TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 46,61

17.5.1. C4507 PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMÁSSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 47.10

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3.00

EMERSON PATRICK
ALVES
MARTINS:044532513

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

17.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

17.7.1. I1364 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA (UN)

			QTD
LUMINÁRIAS A SUBSTITUIR	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

17.7.2. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS ELÉTRICOS	10	10,00000000	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

17.7.3. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

			QTD
LUMINÁRIAS	8	8,00000000	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

17.7.4. G2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

			QTD
TOMADAS	6	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

17.7.5. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

			QTD
INTERRUPTOR	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00


17.8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

17.8.1. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

17.8.2. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)



TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.00

17.9.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 39.24

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 325,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 161,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 29.92

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 160,00



 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO							
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%	
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO		92,17%	53,50%	

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	98,00000000	3,00000000	0,10000000	58,80
MURO	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	80,70000000	2,00000000	0,10000000	32,28
					91,08

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 91,08



18.3.3. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

			QTD
FORRO A DEMOLIR E EXECUTAR NOVO (RECEPÇÃO)	16,2	16,20000000	16,20
			16,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,20

18.4. ESQUADRIAS E FERRAGENS

18.4.1. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

			QTD
FECHADURAS A SUBSTITUIR	3	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

18.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

18.5.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS ELÉTRICOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

18.5.2. C1665 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

			QTD
LUMINÁRIAS	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

18.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

18.6.1. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

18.6.2. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			DATA : 30/09/2025	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE			BDI : 25,50%	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS				
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	82,17%	53,50%	

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00



18.7. PINTURA

18.7.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	98,00000000	3,00000000	0,10000000	58,80
					58,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 58,80

18.7.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2	98,00000000	3,00000000	588,00
PAREDES EXTERNAS	PERÍMETRO*ALTURA	47,15000000	3,00000000	-141,45
				446,55

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 446,55

18.7.3. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXTERNAS	PERÍMETRO*ALTURA	47,15000000	3,00000000	141,45
MURO	PERÍMETRO*ALTURA*2	80,70000000	2,00000000	322,80
				464,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 464,25

18.7.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PORTA DE MADEIRA 01	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	0,80000000	2,10000000	13,00000000	43,68
PORTA DE MADEIRA 02	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	1,20000000	2,40000000	1,00000000	5,76
JANELA DE MADEIRA 01	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	1,50000000	1,40000000	6,00000000	25,20
JANELA DE MADEIRA 02	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	1,00000000	0,40000000	8,00000000	6,40
					81,04

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 81,04

18.7.5. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PORTA DE FERRO 01	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	1,00000000	1,20000000	1,00000000	2,40
PORTA DE FERRO 02	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	2,50000000	1,20000000	1,00000000	6,00
					8,40

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,40

18.8. SERVIÇOS DIVERSOS

18.8.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

			QTD
ÁREA CONSTRUÍDA	144,42	144,42000000	144,42
			144,42

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 144,42



19. RECUPERAÇÃO DA UBS PROFESSORA ISOLIMA SÁ - SÍTIO SOBRADINHO

19.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

19.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	58,35000000	3,00000000	0,30000000	105,03
					105,03

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 105,03

19.2. COBERTURA

19.2.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

			QTD
ÁREA DA COBERTA EXISTENTE	109,00	109,00000000	109,00
			109,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 109,00

3. REVESTIMENTO

19.3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	58,35000000	3,00000000	0,30000000	105,03
					105,03

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 105,03

19.3.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	58,35000000	3,00000000	0,30000000	105,03
					105,03

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 105,03

19.3.3. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	BDI : 25,50%	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS		
		FONTE	VERSÃO	HORA
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%
			MES	
			47,48%	
			53,50%	

			QTD
SALA 1	23,55	23,55000000	23,55
SALA 2	23,55	23,55000000	23,55
			47,10

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 47,10



19.4. PAREDES E PAINÉIS

19.4.1. C4507 PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
DIVISÓRIAS DE GESSO	PERÍMETRO*ALTURA	6,00000000	3,00000000	18,00
				18,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,00

19.5. ESQUADRIAS E FERRAGENS

19.5.1. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

			QTD
FECHADURAS A SUBSTITUIR	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

19.5.2. C1987 PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

			QTD
PORTA DA DIVISÓRIA	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

19.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

19.6.1. C1666 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

			QTD
LUMINÁRIAS A SUBSTITUIR	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

19.6.2. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS ELÉTRICOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

19.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

19.7.1. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			DATA : 30/09/2025	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE			BDI : 25,50%	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS				
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
		SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

19.7.2. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

19.8. PINTURA

.8.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2	58,35000000	3,00000000	0,30000000	105,03
					105,03

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 105,03

19.8.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2	58,35000000	3,00000000	350,10
DIVISÓRIA DE GESSO	PERÍMETRO*ALTURA*2	6,00000000	3,00000000	36,00
PAREDES EXTERNAS	- PERÍMETRO*ALTURA	47,20000000	3,00000000	-141,60
				244,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 244,50

.8.3. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXTERNAS	PERÍMETRO*ALTURA	47,20000000	3,00000000	141,60
				141,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 141,60

19.8.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PORTA DE MADEIRA 01	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	0,80000000	2,10000000	4,00000000	13,44
PORTA DE MADEIRA 02	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	0,60000000	2,10000000	2,00000000	5,04
					18,48

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,48

19.9. SERVIÇOS DIVERSOS

19.9.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)



 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO							
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	Q28.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%		

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	100,20000000	3,00000000	0,05000000	30,06
REVESTIMENTO CERÂMICO	PERÍMETRO*ALTURA *PERCENTUAL	152,22000000	1,60000000	0,05000000	-12,18
MURO	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	28,50000000	2,00000000	0,05000000	5,70
					23,58

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 23,58



20.4. ESQUADRIAS E FERRAGENS

20.4.1. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

			QTD
FECHADURAS A SUBSTITUIR	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

20.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

20.5.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS ELÉTRICOS	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

20.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

20.6.1. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

20.6.2. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

20.7. PINTURA

20.7.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO							
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%		

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	100,20000000	3,00000000	0,05000000	30,06
REVESTIMENTO CERÂMICO	- PERÍMETRO*ALTURA*PERCENTUAL	152,22000000	1,60000000	0,05000000	-12,18
					17,88

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 17,88



20.7.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2	100,20000000	3,00000000	601,20
REVESTIMENTO CERÂMICO	- PERÍMETRO*ALTURA	152,22000000	1,60000000	-243,55
PAREDES EXTERNAS	- PERÍMETRO*ALTURA	48,18000000	3,00000000	-144,54
				213,11

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 213,11

20.7.3. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXTERNAS	PERÍMETRO*ALTURA	48,18000000	3,00000000	144,54
MURO	PERÍMETRO*ALTURA*2	28,50000000	2,00000000	114,00
				258,54

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 258,54

20.7.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PORTA DE MADEIRA 01	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	0,80000000	2,10000000	12,00000000	40,32
					40,32

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 40,32

20.8. SERVIÇOS DIVERSOS

20.8.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

			QTD
ÁREA CONSTRUÍDA	172,00	172,00000000	172,00
			172,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 172,00

21. RECUPERAÇÃO DA UBS VICENTE VIEIRA PETRÔNIO - SÍTIO LAGOA

21.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

21.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	67,50000000	3,00000000	0,05000000	20,25
					20,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,25



21.1.2. C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

			QTD
PISO A DEMOLIR E EXECUTAR NOVO	8,15*6	48,90000000	48,90
			48,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 48,90

21.1.3. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

			QTD
JANELAS A RETIRAR	2*2*2	8,00000000	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

21.2. COBERTURA

21.2.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

			QTD
ÁREA DA COBERTA EXISTENTE	150,00	150,00000000	150,00
			150,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 150,00

21.3. REVESTIMENTO

1.3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	67,50000000	3,00000000	0,05000000	20,25
					20,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,25

21.3.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	67,50000000	3,00000000	0,05000000	20,25
					20,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,25

21.4. PISO

21.4.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE		FONTE	VERSÃO
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO

	ÁREA	ESPESSURA	QTD
PISO A DEMOLIR E EXECUTAR NOVO	48,90000000	0,06000000	2,93
			2,93

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,93



21.4.2. C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP=3cm (M2)

	QTD
PISO A DEMOLIR E EXECUTAR NOVO	48,90
	48,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 48,90

21.4.3. C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-EI-4 P/ PISO (M2)

	QTD
PISO A DEMOLIR E EXECUTAR NOVO	48,90
	48,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 48,90

21.4.4. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

	QTD
PISO A DEMOLIR E EXECUTAR NOVO	48,90
	48,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 48,90

21.5. PAREDES E PAINÉIS

21.5.1. C4507 PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

	PERÍMETRO	ALTURA	QTD
DIVISÓRIAS DE GESSO	15,60000000	3,00000000	46,80
			46,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 46,80

21.6. ESQUADRIAS E FERRAGENS

21.6.1. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

	QTD
FECHADURAS A SUBSTITUIR	1,00
	1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

21.6.2. C1987 PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	2025/08 COM DESONERAÇÃO
			HORA	MES
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
				84,44%
				47,48%
				92,17%
				53,50%

			QTD
PORTAS A EXECUTAR	3	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00



21.6.3. C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

		LARGURA	ALTURA	QTD	QTD
JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO 02	LARGURA*ALTURA*QTD	1,50000000	0,50000000	2,00000000	1,50
JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO 03	LARGURA*ALTURA*QTD	1,00000000	0,50000000	2,00000000	1,00
					2,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,50

21.6.4. C4950 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO (M2)

		LARGURA	ALTURA	QTD	QTD
JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO 02	LARGURA*ALTURA*QTD	1,50000000	0,50000000	2,00000000	1,50
JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO 03	LARGURA*ALTURA*QTD	1,00000000	0,50000000	2,00000000	1,00
					2,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,50

21.6.5. C1873 PELÍCULA DE INSULFILM (M2)

		LARGURA	ALTURA	QTD	QTD
JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO 02	LARGURA*ALTURA*QTD	1,50000000	0,50000000	2,00000000	1,50
JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO 03	LARGURA*ALTURA*QTD	1,00000000	0,50000000	2,00000000	1,00
					2,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,50

21.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

21.7.1. I1364 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA (UN)

			QTD
LUMINÁRIAS A SUBSTITUIR	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

21.7.2. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS ELÉTRICOS	10	10,00000000	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

21.7.3. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)



OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%	
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

			QTD
LUMINÁRIAS	8	8,00000000	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8.00



21.7.4. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

			QTD
TOMADAS	6	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6.00

21.7.5. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

			QTD
ERRUPTOR	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4.00

21.8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

21.8.1. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.00

21.8.2. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.00

21.9. PINTURA

21.9.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	87,50000000	3,00000000	0,05000000	20,25
					20,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20.25

21.9.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
			HORA	MES
			84,44%	47,48%
			92,17%	53,50%

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2	67,50000000	3,00000000	405,00
DIVISÓRIAS DE GESSO	PERÍMETRO*ALTURA*2	15,60000000	3,00000000	93,60
PAREDES EXTERNAS	- PERÍMETRO*ALTURA	56,30000000	3,00000000	-168,90
				329,70

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 329,70



21.9.3. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXTERNAS	PERÍMETRO*ALTURA	56,30000000	3,00000000	168,90
				168,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 168,90

21.9.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PORTA DE MADEIRA 01	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	0,80000000	2,10000000	8,00000000	26,88
PORTA DE MADEIRA 02	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	0,60000000	2,10000000	1,00000000	2,52
					29,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 29,40

21.10. SERVIÇOS DIVERSOS

21.10.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

			QTD
ÁREA CONSTRUÍDA	128,90	128,90000000	128,90
			128,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 128,90

22. RECUPERAÇÃO DA UBS JOSÉ MATIAS FILHO - SÍTIO CATOLÉ

22.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

22.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	46,80000000	3,00000000	0,10000000	28,08
					28,08

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 28,08

22.2. COBERTURA

22.2.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%
					53,50%

			QTD
ÁREA DA COBERTA EXISTENTE	82,70	82,70000000	82,70
			82,70

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 82,70



22.3. REVESTIMENTO

22.3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	46,80000000	3,00000000	0,10000000	28,08
					28,08

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 28,08

22.3.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	46,80000000	3,00000000	0,10000000	28,08
					28,08

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 28,08

22.4. ESQUADRIAS E FERRAGENS

22.4.1. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

			QTD
FECHADURAS A SUBSTITUIR	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

22.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

22.5.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS ELÉTRICOS	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

22.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

22.6.1. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17% 53,50%

22.6.2. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00



22.7. PINTURA

22.7.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	46,80000000	3,00000000	0,10000000	28,08
					28,08

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 28,08

22.7.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2	46,80000000	3,00000000	280,80
PAREDES EXTERNAS	PERÍMETRO*ALTURA	35,30000000	3,00000000	-105,90
				174,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 174,90

22.7.3. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXTERNAS	PERÍMETRO*ALTURA	35,30000000	3,00000000	105,90
				105,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 105,90

22.7.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PORTA DE MADEIRA 01	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	0,80000000	2,10000000	4,00000000	13,44
PORTA DE MADEIRA 02	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	0,60000000	2,10000000	1,00000000	2,52
JANELA DE MADEIRA 01	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	1,40000000	1,10000000	3,00000000	9,24
					25,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,20

22.7.5. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
GRADE DE FERRO	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	5,00000000	2,00000000	1,00000000	20,00
					20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

22.8. SERVIÇOS DIVERSOS

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	Q28.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17% 53,50%

22.8.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

			QTD
ÁREA CONSTRUÍDA	90,60	90,60000000	90,60
			90,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 90,60



23. RECUPERAÇÃO DA UBS JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS - DISTRITO DO SIMÃO

23.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

23.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	132,19000000	3,00000000	0,10000000	79,31
REVESTIMENTO CERÂMICO	- PERÍMETRO*ALTURA *PERCENTUAL	209,43000000	1,70000000	0,10000000	-35,60
MURO	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	17,00000000	2,00000000	0,10000000	6,80
					50,51

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,51

23.1.2. C1054 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC (M2)

			QTD
SALA DE IMUNIZAÇÃO	3,50*1,88	6,58000000	6,58
			6,58

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,58

23.2. COBERTURA

23.2.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

			QTD
ÁREA DA COBERTA EXISTENTE	192,60	192,60000000	192,60
			192,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 192,60

23.3. REVESTIMENTO

23.3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	132,19000000	3,00000000	0,10000000	79,31
REVESTIMENTO CERÂMICO	- PERÍMETRO*ALTURA *PERCENTUAL	209,43000000	1,70000000	0,10000000	-35,60
MURO	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	17,00000000	2,00000000	0,10000000	6,80
					50,51

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,51

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025 BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE VERSÃO HORA MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
			SINAPI 2025/08 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

23.3.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	132,19000000	3,00000000	0,10000000	79,31
REVESTIMENTO CERÂMICO	PERÍMETRO*ALTURA*PERCENTUAL	209,43000000	1,70000000	0,10000000	-35,60
MURO	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	17,00000000	2,00000000	0,10000000	6,80
					50,51

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,51



23.3.3. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

			QTD
ÁREA DE IMUNIZAÇÃO	3,50*1,88	6,58000000	6,58
			6,58

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,58

23.4. ESQUADRIAS E FERRAGENS

23.4.1. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

			QTD
FECHADURAS A SUBSTITUIR	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

23.4.2. C0586 CADEADO MÉDIO (UN)

			QTD
CADEADO	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

23.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

23.5.1. C1666 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

			QTD
LUMINÁRIAS A SUBSTITUIR	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

23.5.2. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS ELÉTRICOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	
		DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%
		FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		92,17%	53,50%

23.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

23.6.1. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

QUANTIDADE DE PONTOS	2	2,00000000	QTD
			2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

23.6.2. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

QUANTIDADE DE PONTOS	2	2,00000000	QTD
			2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

23.7. PINTURA

23.7.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	132,19000000	3,00000000	0,10000000	79,31
REVESTIMENTO CERÂMICO	PERÍMETRO*ALTURA*PERCENTUAL	209,43000000	1,70000000	0,10000000	-35,60
					43,71

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 43,71

23.7.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2	132,19000000	3,00000000	793,14
REVESTIMENTO CERÂMICO	PERÍMETRO*ALTURA	209,43000000	1,70000000	-356,03
PAREDES EXTERNAS	PERÍMETRO*ALTURA	54,95000000	3,00000000	-164,85
				272,26


TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 272,26

23.7.3. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)


		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXTERNAS	PERÍMETRO*ALTURA	54,95000000	3,00000000	164,85
MURO	PERÍMETRO*ALTURA	17,00000000	2,00000000	34,00
				198,85

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 198,85

23.7.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)



 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	2025/08 COM DESONERAÇÃO



		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PORTA DE MADEIRA 01	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	0,80000000	2,10000000	11,00000000	36,96
PORTA DE MADEIRA 02	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	0,60000000	2,10000000	7,00000000	17,64
PORTA DE MADEIRA 03	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	0,90000000	2,10000000	1,00000000	3,78
					58,38

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 58,38

23.7.5. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
GRADE DE FERRO 01	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	2,40000000	2,10000000	1,00000000	10,08
					10,08

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,08

23.8. SERVIÇOS DIVERSOS

23.8.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

			QTD
ÁREA CONSTRUÍDA	199,80	199,80000000	199,80
			199,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 199,80

24. RECUPERAÇÃO DA UBS GERALDO FILGUEIRA SAMPAIO - SEDE

24.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

24.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
AREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	127,00000000	3,00000000	0,30000000	228,60
MURO	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	29,00000000	2,00000000	0,30000000	34,80
					263,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 263,40

24.2. COBERTURA

24.2.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

			QTD
ÁREA DA COBERTA EXISTENTE	161,00	161,00000000	161,00
			161,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 161,00

24.3. REVESTIMENTO

24.3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)



OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
-------	--

LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE
--------	---

[illegible]

GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
-----------	-----------------------------------

DATA : 30/09/2025

BDI : 25.50%

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44% 47,48%

SINAPI 2025/08 COM OESONERAÇÃO

92.17% 53.50%

Assinado digitalmente por EMERSON PATRICK ALVES
MARTINS:04453251351
C=BR, O=CP-Brasil, OU=videconfluencia, OU=4452000150, OU=Pessoas Físicas A1, OU=BRASIL, CN=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, CN=EMERSON PATRICK ALVES MARTINS:04453251351
Foi lido o autor deste documento
Localização: PORTOIRAS-CE
Versão PDF Reader: 2025.2.0

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCAIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	
		DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%
		FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		92,17%	53,50%

24.7.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	127,00000000	3,00000000	0,30000000	228,60
					228,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 228,60



24.7.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2	127,00000000	3,00000000	762,00
PAREDES EXTERNAS	- PERÍMETRO*ALTURA	55,40000000	3,00000000	-166,20
				595,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 595,80

24.7.3. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXTERNAS	PERÍMETRO*ALTURA	55,40000000	3,00000000	166,20
MURO	PERÍMETRO*ALTURA*2	29,00000000	2,00000000	116,00
				282,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 282,20

24.7.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PÓRTA DE MADEIRA 02	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	0,80000000	2,10000000	12,00000000	40,32
PORTA DE MADEIRA 03	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE*2	0,60000000	2,10000000	4,00000000	10,08
					50,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,40

24.8. SERVIÇOS DIVERSOS

24.8.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

			QTD
ÁREA CONSTRUÍDA	181,50	181,50000000	181,50
			181,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 181,50

25. RECUPERAÇÃO DA UBS VEREADOR EDÍZIO PETRÔNIO ALENCAR - SEDE


25.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

25.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
			HORA	MES
			84,44%	47,48%
			92,17%	53,50%

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	175,00000000	3,00000000	0,10000000	105,00
MURO	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	75,60000000	2,00000000	0,10000000	30,24
					135,24

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 135,24



25.2. COBERTURA

25.2.1. C2203 RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO (M2)

		PERCENTUAL	QTD
ÁREA DA COBERTA EXISTENTE	297,00*PERCENTUAL	0,20000000	59,40
			59,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 59,40

25.3. REVESTIMENTO

25.3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	175,00000000	3,00000000	0,10000000	105,00
MURO	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	75,60000000	2,00000000	0,10000000	30,24
					135,24

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 135,24

25.3.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	175,00000000	3,00000000	0,10000000	105,00
MURO	PERÍMETRO*ALTURA*2*PERCENTUAL	75,60000000	2,00000000	0,10000000	30,24
					135,24

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 135,24

25.4. ESQUADRIAS E FERRAGENS

25.4.1. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

		QTD
FECHADURAS A SUBSTITUIR	2	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

25.4.2. C1988 PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

		QTD
PORTAS A SUBSTITUIR	3	3,00
		3,00

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%	
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00



25.4.3. C1987 PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

			QTD
PORTAS A SUBSTITUIR	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

25.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

25.5.1. C1666 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

			QTD
LUMINÁRIAS A SUBSTITUIR	3	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

25.5.2. C1665 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

			QTD
LUMINÁRIAS A SUBSTITUIR	5	5,00000000	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

25.5.3. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS ELÉTRICOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

25.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

25.6.1. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

25.6.2. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
QUANTIDADE DE PONTOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

25.7. PINTURA

25.7.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO

		PERÍMETRO	ALTURA	PERCENTUAL	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2*PERCENTUAL	175,00000000	3,00000000	0,10000000	105,00
					105,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 105,00



25.7.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXISTENTES	PERÍMETRO*ALTURA *2	175,00000000	3,00000000	1.050,00
PAREDES EXTERNAS	- PERÍMETRO*ALTURA	73,50000000	3,00000000	-220,50
				829,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 829,50

7.3. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

		PERÍMETRO	ALTURA	QTD
PAREDES EXTERNAS	PERÍMETRO*ALTURA *2	73,50000000	3,00000000	220,50
MURO	PERÍMETRO*ALTURA *2	75,60000000	2,00000000	302,40
				522,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 522,90

25.7.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PORTA DE MADEIRA 01	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	0,90000000	2,10000000	14,00000000	52,92
PORTA DE MADEIRA 02	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	0,80000000	2,10000000	7,00000000	23,52
PORTA DE MADEIRA 03	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	1,00000000	2,10000000	2,00000000	8,40
PORTA DE MADEIRA 04	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	1,60000000	2,10000000	1,00000000	6,72
					91,56

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 91,56

25.7.5. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PORTA DE FERRO 01	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	1,50000000	1,80000000	1,00000000	5,40
PORTA DE FERRO 02	LARGURA*ALTURA*Q UANTIDADE*2	1,50000000	1,30000000	1,00000000	3,90
					9,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,30


25.8. SERVIÇOS DIVERSOS

25.8.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

			QTD
ÁREA CONSTRUÍDA	367,60	367,60000000	367,60
			367,60

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OIVERSAS UNIOADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%	
	LOCAL:	OIVERSAS LDCALIOAOES OD MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 367,60





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA:	30/09/2025	BDI:	25,50%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,60%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		RECUPERAÇÃO DA UBS SIMÃO GOMES DA COSTA - SÍTIO MOREIRA						R\$ 61.414,34	R\$ 77.072,13
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 3.984,19	R\$ 4.999,76
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 183,41	R\$ 230,18	R\$ 1.100,46	R\$ 1.381,08
1.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	28,08	R\$ 10,44	R\$ 13,10	R\$ 293,16	R\$ 367,85
1.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	85,00	R\$ 29,23	R\$ 36,68	R\$ 2.484,55	R\$ 3.117,80
1.1.4	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	6,77	R\$ 15,66	R\$ 19,65	R\$ 106,02	R\$ 133,03
1.2		COBERTURA						R\$ 14.114,64	R\$ 17.713,68
1.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	276,00	R\$ 51,14	R\$ 64,18	R\$ 14.114,64	R\$ 17.713,68
1.3		REVESTIMENTO						R\$ 1.780,16	R\$ 2.234,06
1.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	28,08	R\$ 7,42	R\$ 9,31	R\$ 208,35	R\$ 261,42
1.3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	28,08	R\$ 39,21	R\$ 49,21	R\$ 1.101,02	R\$ 1.381,82
1.3.3	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	6,77	R\$ 69,54	R\$ 87,27	R\$ 470,79	R\$ 590,82
1.4		PISO						R\$ 17.393,70	R\$ 21.828,95
1.4.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	5,10	R\$ 647,03	R\$ 812,02	R\$ 3.299,85	R\$ 4.141,30
1.4.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	85,00	R\$ 27,02	R\$ 33,91	R\$ 2.296,70	R\$ 2.882,35
1.4.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	85,00	R\$ 127,49	R\$ 160,00	R\$ 10.836,65	R\$ 13.600,00
1.4.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	85,00	R\$ 11,30	R\$ 14,18	R\$ 960,50	R\$ 1.205,30
1.5		ESQUADRIAS E FERRAGENS						R\$ 3.473,61	R\$ 4.359,39
1.5.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 145,21	R\$ 182,24	R\$ 580,84	R\$ 728,96
1.5.2	C1987	PORTA INTERNA DE MADEIRA LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.002,81	R\$ 1.258,53	R\$ 2.005,62	R\$ 2.517,06
1.5.3	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	3,70	R\$ 239,77	R\$ 300,91	R\$ 887,15	R\$ 1.113,37
1.6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 657,14	R\$ 824,71
1.6.1	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 128,84	R\$ 161,69	R\$ 128,84	R\$ 161,69
1.6.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 264,15	R\$ 331,51	R\$ 528,30	R\$ 663,02
1.7		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$ 657,92	R\$ 825,70
1.7.1	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 69,68	R\$ 87,45	R\$ 139,36	R\$ 174,90
1.7.2	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 123,77	R\$ 155,33	R\$ 247,54	R\$ 310,66



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	DATA :	30/09/2025	BDI :	25,50%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PORTEIRAS-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	82,17%	53,50%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.7.3	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 135,51	R\$ 170,07	R\$ 271,02	R\$ 340,14
1.8	PINTURA							R\$ 15.347,78	R\$ 19.260,78
1.8.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	28,08	R\$ 12,83	R\$ 16,10	R\$ 360,27	R\$ 452,09
1.8.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	353,78	R\$ 21,07	R\$ 26,44	R\$ 7.454,14	R\$ 9.353,94
1.8.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	207,90	R\$ 22,85	R\$ 28,68	R\$ 4.750,52	R\$ 5.962,57
1.8.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	99,60	R\$ 24,64	R\$ 30,92	R\$ 2.454,14	R\$ 3.079,63
1.8.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	7,40	R\$ 44,42	R\$ 55,75	R\$ 328,71	R\$ 412,55
1.9	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 4.005,20	R\$ 5.025,10
1.9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	310,00	R\$ 12,92	R\$ 16,21	R\$ 4.005,20	R\$ 5.025,10
2	RECUPERAÇÃO DA UBS LAURENTINO RODRIGUES DA CRUZ - SÍTIO MUQUÊM DOS REINALDOS							R\$ 83.176,53	R\$ 104.385,14
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 187,92	R\$ 235,80
2.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	18,00	R\$ 10,44	R\$ 13,10	R\$ 187,92	R\$ 235,80
2.2	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 2.004,68	R\$ 2.515,88
2.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	8,46	R\$ 48,92	R\$ 61,39	R\$ 413,86	R\$ 519,36
2.2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	4,78	R\$ 31,38	R\$ 39,38	R\$ 149,37	R\$ 187,45
2.2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	13,30	R\$ 108,38	R\$ 136,02	R\$ 1.441,45	R\$ 1.809,07
2.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							R\$ 10.272,23	R\$ 12.891,57
2.3.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	2,40	R\$ 663,36	R\$ 832,52	R\$ 1.592,06	R\$ 1.998,05
2.3.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	3,24	R\$ 45,88	R\$ 57,58	R\$ 148,65	R\$ 186,56
2.3.3	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,90	R\$ 533,00	R\$ 668,92	R\$ 2.078,70	R\$ 2.608,79
2.3.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	3,90	R\$ 159,08	R\$ 199,65	R\$ 620,41	R\$ 778,64
2.3.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 8,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	318,40	R\$ 11,96	R\$ 15,01	R\$ 3.808,06	R\$ 4.779,18
2.3.6	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	79,60	R\$ 12,09	R\$ 15,17	R\$ 962,36	R\$ 1.207,53
2.3.7	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	7,02	R\$ 151,28	R\$ 189,86	R\$ 1.061,99	R\$ 1.332,82
2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 904,05	R\$ 1.134,68
2.4.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	22,50	R\$ 40,18	R\$ 50,43	R\$ 904,05	R\$ 1.134,68
2.5	PAREDES E PAINÉIS							R\$ 4.948,61	R\$ 6.165,12
2.5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	78,00	R\$ 62,98	R\$ 79,04	R\$ 4.948,61	R\$ 6.165,12

Prefeitura Municipal de Porteiras | CNPJ: 07.654.114/0001-02
Rua Mestre Zuca, nº 16, Bairro Centro | CEP: 63270-000, Porteiras/CE

EMERSON PATRICK ALVE
MARTINS:04453251351

Assinado digitalmente por EMERSON PATRICK ALVES MARTINS:04453251351
 O=C=O, O=C=O-Brasil, OU=videoconferencia, OU=44664482000150, OU=Instituto de Física A1, OU=ARGROWTECH, OU=Autoridade Certificadora SAFE-ID
 BRASIL, CN=EMERSON PATRICK ALVES MARTINS:04453251351

Eu sou o autor deste documento
 Localizado: PORTEIRAS-CE
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

58: página: 85




PORTEIRAS
 PREFEITURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA :	30/09/2025	BDI :	25,50%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	82,17%	53,50%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.5.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,02	R\$ 1.808,40	R\$ 2.269,54	R\$ 36,17	R\$ 45,39
2.6	COBERTURA							R\$ 12.281,02	R\$ 15.412,80
2.6.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	85,60	R\$ 51,14	R\$ 64,18	R\$ 4.377,58	R\$ 5.493,81
2.6.2	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	44,22	R\$ 178,73	R\$ 224,31	R\$ 7.903,44	R\$ 9.918,99
2.7	REVESTIMENTO							R\$ 12.737,33	R\$ 15.985,06
2.7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	174,00	R\$ 7,42	R\$ 9,31	R\$ 1.291,08	R\$ 1.619,94
2.7.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	174,00	R\$ 39,21	R\$ 49,21	R\$ 6.822,54	R\$ 8.562,54
2.7.3	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	66,49	R\$ 69,54	R\$ 87,27	R\$ 4.623,71	R\$ 5.802,58
2.8	PISO							R\$ 17.506,90	R\$ 21.971,08
2.8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	3,99	R\$ 647,03	R\$ 812,02	R\$ 2.581,65	R\$ 3.239,96
2.8.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	66,49	R\$ 27,02	R\$ 33,91	R\$ 1.796,56	R\$ 2.254,68
2.8.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	66,49	R\$ 127,49	R\$ 160,00	R\$ 8.476,81	R\$ 10.638,40
2.8.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	66,49	R\$ 11,30	R\$ 14,18	R\$ 751,34	R\$ 942,83
2.8.5	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	13,25	R\$ 294,38	R\$ 369,45	R\$ 3.900,54	R\$ 4.895,21
2.9	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 2.171,92	R\$ 2.725,76
2.9.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 145,21	R\$ 182,24	R\$ 290,42	R\$ 364,48
2.9.2	C1977	PORTA EXTERNA DE MADEIRA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 940,75	R\$ 1.180,64	R\$ 1.881,50	R\$ 2.361,28
2.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 2.970,54	R\$ 3.728,05
2.10.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	R\$ 264,15	R\$ 331,51	R\$ 2.641,50	R\$ 3.315,10
2.10.2	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	SINAPI	UN	6,00	R\$ 27,65	R\$ 34,70	R\$ 165,90	R\$ 208,20
2.10.3	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 18,43	R\$ 23,13	R\$ 110,58	R\$ 138,78
2.10.4	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 17,52	R\$ 21,99	R\$ 52,56	R\$ 65,97
2.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 1.841,66	R\$ 2.311,30
2.11.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 123,77	R\$ 155,33	R\$ 247,54	R\$ 310,66
2.11.2	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 135,51	R\$ 170,07	R\$ 271,02	R\$ 340,14
2.11.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 661,55	R\$ 830,25	R\$ 1.323,10	R\$ 1.660,50
2.12	PINTURA							R\$ 13.667,20	R\$ 17.151,59





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA :	30/09/2025	BDI :	25,50%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	82,17%	53,50%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.12.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	96,00	R\$ 12,83	R\$ 16,10	R\$ 1.231,68	R\$ 1.545,60
2.12.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	355,50	R\$ 21,07	R\$ 26,44	R\$ 7.490,39	R\$ 9.399,42
2.12.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	160,50	R\$ 22,85	R\$ 28,68	R\$ 3.667,43	R\$ 4.603,14
2.12.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	34,44	R\$ 24,64	R\$ 30,92	R\$ 848,60	R\$ 1.064,88
2.12.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	9,66	R\$ 44,42	R\$ 55,75	R\$ 429,10	R\$ 538,55
2.13	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 1.682,47	R\$ 2.111,06
2.13.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,19	R\$ 411,72	R\$ 516,71	R\$ 489,95	R\$ 614,88
2.13.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	92,30	R\$ 12,92	R\$ 16,21	R\$ 1.192,52	R\$ 1.496,18
3	RECUPERAÇÃO DA UBS DO SÍTIO MUQUÊM I							R\$ 25.920,73	R\$ 32.528,68
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 540,58	R\$ 678,32
3.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	51,78	R\$ 10,44	R\$ 13,10	R\$ 540,58	R\$ 678,32
3.2	COBERTURA							R\$ 7.338,59	R\$ 9.209,83
3.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	143,50	R\$ 51,14	R\$ 64,18	R\$ 7.338,59	R\$ 9.209,83
3.3	REVESTIMENTO							R\$ 2.414,50	R\$ 3.030,16
3.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	51,78	R\$ 7,42	R\$ 9,31	R\$ 384,21	R\$ 482,07
3.3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	51,78	R\$ 39,21	R\$ 49,21	R\$ 2.030,29	R\$ 2.548,09
3.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 290,42	R\$ 364,48
3.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 145,21	R\$ 182,24	R\$ 290,42	R\$ 364,48
3.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 264,15	R\$ 331,51
3.5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 264,15	R\$ 331,51	R\$ 264,15	R\$ 331,51
3.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 259,28	R\$ 325,40
3.6.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 123,77	R\$ 155,33	R\$ 123,77	R\$ 155,33
3.6.2	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 135,51	R\$ 170,07	R\$ 135,51	R\$ 170,07
3.7	PINTURA							R\$ 12.823,53	R\$ 16.092,64
3.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	51,78	R\$ 12,83	R\$ 16,10	R\$ 664,34	R\$ 833,66
3.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	385,80	R\$ 21,07	R\$ 26,44	R\$ 8.128,67	R\$ 10.200,55
3.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	132,00	R\$ 22,85	R\$ 28,68	R\$ 3.016,20	R\$ 3.785,76
3.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	41,16	R\$ 24,64	R\$ 30,92	R\$ 1.016,18	R\$ 1.272,67



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA :	30/09/2025	BDI :	25,50%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.8	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 1.989,68	R\$ 2.496,34
3.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	154,00	R\$ 12,92	R\$ 16,21	R\$ 1.989,68	R\$ 2.496,34
4	RECUPERAÇÃO DA UBS DO SÍTIO PIÇARRAS							R\$ 22.680,30	R\$ 28.462,29
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 469,80	R\$ 589,50
4.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	45,00	R\$ 10,44	R\$ 13,10	R\$ 469,80	R\$ 589,50
4.2	COBERTURA							R\$ 5.881,10	R\$ 7.380,70
4.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	115,00	R\$ 51,14	R\$ 64,18	R\$ 5.881,10	R\$ 7.380,70
4.3	REVESTIMENTO							R\$ 2.098,35	R\$ 2.633,40
4.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	45,00	R\$ 7,42	R\$ 9,31	R\$ 333,90	R\$ 418,95
4.3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	45,00	R\$ 39,21	R\$ 49,21	R\$ 1.764,45	R\$ 2.214,45
4.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 145,21	R\$ 182,24
4.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 145,21	R\$ 182,24	R\$ 145,21	R\$ 182,24
4.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 264,15	R\$ 331,51
4.5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 264,15	R\$ 331,51	R\$ 264,15	R\$ 331,51
4.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 259,28	R\$ 325,40
4.6.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 123,77	R\$ 155,33	R\$ 123,77	R\$ 155,33
4.6.2	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 135,51	R\$ 170,07	R\$ 135,51	R\$ 170,07
4.7	PINTURA							R\$ 11.884,10	R\$ 14.913,86
4.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	45,00	R\$ 12,83	R\$ 16,10	R\$ 577,35	R\$ 724,50
4.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	335,70	R\$ 21,07	R\$ 26,44	R\$ 7.073,20	R\$ 8.875,91
4.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	114,30	R\$ 22,85	R\$ 28,68	R\$ 2.611,76	R\$ 3.278,12
4.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	26,88	R\$ 24,64	R\$ 30,92	R\$ 662,32	R\$ 831,13
4.7.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	21,60	R\$ 44,42	R\$ 55,75	R\$ 959,47	R\$ 1.204,20
4.8	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 1.678,31	R\$ 2.105,68
4.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	129,90	R\$ 12,92	R\$ 16,21	R\$ 1.678,31	R\$ 2.105,68
5	RECUPERAÇÃO DA UBS DO SÍTIO SACO							R\$ 53.341,10	R\$ 66.939,31
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.542,82	R\$ 1.935,92
5.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	147,78	R\$ 10,44	R\$ 13,10	R\$ 1.542,82	R\$ 1.935,92

Prefeitura Municipal de Porteiras | CNPJ: 07.654.114/0001-02
Rua Mestre Zuca, nº 16, Bairro Centro | CEP: 63270-000, Porteiras/CE

EMERSON PATRICK ALVE
MARTINS:04453251351


Assinado digitalmente por EMERSON PATRICK ALVES MARTINS:04453251351
 C:BR, O:CP-Brasil, OU=videocconferencia, OU=44664482000150, OU=Instituto Física A, OU=ARGOWTECH, OU=Autoridade Certificadora SAFE-ID
 BRASIL, CN=EMERSON PATRICK ALVES MARTINS:04453251351

 Para Eu não o autor deste documento
 Localizado: PORTEIRAS-CE
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0



 PORTEIRAS PREFEITURA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					DATA :	30/09/2025		BDI :	25,50%	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE					FONTE	VERSÃO		HORA	MES	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%	
							SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO		82,17%	53,50%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.2	COBERTURA							R\$ 14.513,53	R\$ 18.214,28
5.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	283,80	R\$ 51,14	R\$ 64,18	R\$ 14.513,53	R\$ 18.214,28
5.3	REVESTIMENTO							R\$ 6.890,98	R\$ 8.648,08
5.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	147,78	R\$ 7,42	R\$ 9,31	R\$ 1.096,53	R\$ 1.375,83
5.3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	147,78	R\$ 39,21	R\$ 49,21	R\$ 5.794,45	R\$ 7.272,25
5.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 689,82	R\$ 865,73
5.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 145,21	R\$ 182,24	R\$ 435,63	R\$ 546,72
5.4.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 254,19	R\$ 319,01	R\$ 254,19	R\$ 319,01
5.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 264,15	R\$ 331,51
5.5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 264,15	R\$ 331,51	R\$ 264,15	R\$ 331,51
5.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 675,98	R\$ 848,35
5.6.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 123,77	R\$ 155,33	R\$ 247,54	R\$ 310,66
5.6.2	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 135,51	R\$ 170,07	R\$ 271,02	R\$ 340,14
5.6.3	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 11,82	R\$ 14,83	R\$ 11,82	R\$ 14,83
5.6.4	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 72,80	R\$ 91,36	R\$ 145,60	R\$ 182,72
5.7	PINTURA							R\$ 25.006,71	R\$ 31.381,57
5.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	147,78	R\$ 12,83	R\$ 16,10	R\$ 1.896,02	R\$ 2.379,26
5.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	756,90	R\$ 21,07	R\$ 26,44	R\$ 15.947,88	R\$ 20.012,44
5.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	228,30	R\$ 22,85	R\$ 28,68	R\$ 5.216,66	R\$ 6.547,64
5.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	63,84	R\$ 24,64	R\$ 30,92	R\$ 1.573,02	R\$ 1.973,93
5.7.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	8,40	R\$ 44,42	R\$ 55,75	R\$ 373,13	R\$ 468,30
5.8	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 3.757,14	R\$ 4.713,87
5.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	290,80	R\$ 12,92	R\$ 16,21	R\$ 3.757,14	R\$ 4.713,87
6	RECUPERAÇÃO DA UBS PEDRO ROMÃO DA SILVA - SÍTIO BARRIGUDA							R\$ 52.442,24	R\$ 65.811,22
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.542,82	R\$ 1.935,92
6.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	147,78	R\$ 10,44	R\$ 13,10	R\$ 1.542,82	R\$ 1.935,92
6.2	COBERTURA							R\$ 14.513,53	R\$ 18.214,28
6.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	283,80	R\$ 51,14	R\$ 64,18	R\$ 14.513,53	R\$ 18.214,28





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA :	30/09/2025	BDI :	25,50%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	202508 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.3	REVESTIMENTO							R\$ 6.890,98	R\$ 8.648,08
6.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	147,78	R\$ 7,42	R\$ 9,31	R\$ 1.096,53	R\$ 1.375,83
6.3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	147,78	R\$ 39,21	R\$ 49,21	R\$ 5.794,45	R\$ 7.272,25
6.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 290,42	R\$ 364,48
6.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 145,21	R\$ 182,24	R\$ 290,42	R\$ 364,48
6.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 264,15	R\$ 331,51
6.5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 264,15	R\$ 331,51	R\$ 264,15	R\$ 331,51
6.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 259,28	R\$ 325,40
6.6.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 123,77	R\$ 155,33	R\$ 123,77	R\$ 155,33
6.6.2	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 135,51	R\$ 170,07	R\$ 135,51	R\$ 170,07
6.7	PINTURA							R\$ 24.923,92	R\$ 31.277,68
6.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	147,78	R\$ 12,83	R\$ 16,10	R\$ 1.896,02	R\$ 2.379,26
6.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	756,90	R\$ 21,07	R\$ 26,44	R\$ 15.947,88	R\$ 20.012,44
6.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	228,30	R\$ 22,85	R\$ 28,68	R\$ 5.216,66	R\$ 6.547,64
6.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	60,48	R\$ 24,64	R\$ 30,92	R\$ 1.490,23	R\$ 1.870,04
6.7.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	8,40	R\$ 44,42	R\$ 55,75	R\$ 373,13	R\$ 468,30
6.8	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 3.757,14	R\$ 4.713,87
6.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	290,80	R\$ 12,92	R\$ 16,21	R\$ 3.757,14	R\$ 4.713,87
7	RECUPERAÇÃO DA UBS JOÃO AUGUSTINHO DOS SANTOS - SÍTIO MALHADA REDONDA							R\$ 33.278,60	R\$ 41.762,14
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 920,81	R\$ 1.155,42
7.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	88,20	R\$ 10,44	R\$ 13,10	R\$ 920,81	R\$ 1.155,42
7.2	COBERTURA							R\$ 7.070,11	R\$ 8.872,89
7.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	138,25	R\$ 51,14	R\$ 64,18	R\$ 7.070,11	R\$ 8.872,89
7.3	REVESTIMENTO							R\$ 4.112,76	R\$ 5.161,46
7.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	88,20	R\$ 7,42	R\$ 9,31	R\$ 654,44	R\$ 821,14
7.3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	88,20	R\$ 39,21	R\$ 49,21	R\$ 3.458,32	R\$ 4.240,32
7.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 290,42	R\$ 364,48
7.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 145,21	R\$ 182,24	R\$ 290,42	R\$ 364,48



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA:	30/09/2025	BDI:	25,50%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 488,73	R\$ 613,35
7.5.1	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 112,29	R\$ 140,92	R\$ 224,58	R\$ 281,84
7.5.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 264,15	R\$ 331,51	R\$ 264,15	R\$ 331,51
7.6		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$ 259,28	R\$ 325,40
7.6.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 123,77	R\$ 155,33	R\$ 123,77	R\$ 155,33
7.6.2	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 135,51	R\$ 170,07	R\$ 135,51	R\$ 170,07
7.7		PINTURA						R\$ 18.270,58	R\$ 22.928,09
7.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	88,20	R\$ 12,83	R\$ 16,10	R\$ 1.131,61	R\$ 1.420,02
7.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	547,55	R\$ 21,07	R\$ 26,44	R\$ 11.536,88	R\$ 14.477,22
7.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	141,45	R\$ 22,85	R\$ 28,68	R\$ 3.232,13	R\$ 4.056,79
7.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	81,04	R\$ 24,64	R\$ 30,92	R\$ 1.996,83	R\$ 2.505,76
7.7.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	8,40	R\$ 44,42	R\$ 55,75	R\$ 373,13	R\$ 468,30
7.8		SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 1.865,91	R\$ 2.341,05
7.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	144,42	R\$ 12,92	R\$ 16,21	R\$ 1.865,91	R\$ 2.341,05
8		RECUPERAÇÃO DA UBS IRMÃ MARIA SEELOS - SÍTIO LARANJEIRA						R\$ 24.866,27	R\$ 31.205,75
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 582,55	R\$ 730,98
8.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	55,80	R\$ 10,44	R\$ 13,10	R\$ 582,55	R\$ 730,98
8.2		PAREDES E PAINÉIS						R\$ 1.242,01	R\$ 1.558,66
8.2.1	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	17,70	R\$ 70,17	R\$ 88,06	R\$ 1.242,01	R\$ 1.558,66
8.3		COBERTURA						R\$ 7.415,30	R\$ 9.306,10
8.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	145,00	R\$ 51,14	R\$ 64,18	R\$ 7.415,30	R\$ 9.306,10
8.4		REVESTIMENTO						R\$ 2.601,96	R\$ 3.265,42
8.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	55,80	R\$ 7,42	R\$ 9,31	R\$ 414,04	R\$ 519,50
8.4.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	55,80	R\$ 39,21	R\$ 49,21	R\$ 2.187,92	R\$ 2.745,92
8.5		ESQUADRIAS E FERRAGENS						R\$ 290,42	R\$ 364,48
8.5.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 145,21	R\$ 182,24	R\$ 290,42	R\$ 364,48
8.6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 593,07	R\$ 744,23
8.6.1	I1363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 64,71	R\$ 81,21	R\$ 64,71	R\$ 81,21



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA :	30/09/2025	BDI :	25,50%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.6.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 264,15	R\$ 331,51	R\$ 528,30	R\$ 663,02
8.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 259,28	R\$ 325,40
8.7.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 123,77	R\$ 155,33	R\$ 123,77	R\$ 155,33
8.7.2	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 135,51	R\$ 170,07	R\$ 135,51	R\$ 170,07
8.8	PINTURA							R\$ 9.779,01	R\$ 12.272,30
8.8.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	55,80	R\$ 12,83	R\$ 16,10	R\$ 715,91	R\$ 898,38
8.8.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	230,43	R\$ 21,07	R\$ 26,44	R\$ 4.855,16	R\$ 6.092,57
8.8.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	141,57	R\$ 22,85	R\$ 28,68	R\$ 3.234,87	R\$ 4.060,23
8.8.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	31,92	R\$ 24,64	R\$ 30,92	R\$ 786,51	R\$ 986,97
8.8.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	4,20	R\$ 44,42	R\$ 55,75	R\$ 186,56	R\$ 234,15
8.9	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 2.102,73	R\$ 2.638,18
8.9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	162,75	R\$ 12,92	R\$ 16,21	R\$ 2.102,73	R\$ 2.638,18
9	RECUPERAÇÃO DA UBS MARIA LUZIA GRANGEIRO - SÍTIO MINGU							R\$ 50.733,42	R\$ 63.668,58
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.973,24	R\$ 2.476,16
9.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	39,30	R\$ 10,44	R\$ 13,10	R\$ 410,29	R\$ 514,83
9.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	48,90	R\$ 29,23	R\$ 36,68	R\$ 1.429,35	R\$ 1.793,65
9.1.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	8,00	R\$ 16,70	R\$ 20,96	R\$ 133,60	R\$ 167,68
9.2	COBERTURA							R\$ 8.553,17	R\$ 10.734,11
9.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	167,25	R\$ 51,14	R\$ 64,18	R\$ 8.553,17	R\$ 10.734,11
9.3	REVESTIMENTO							R\$ 2.127,41	R\$ 2.669,85
9.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	39,30	R\$ 7,42	R\$ 9,31	R\$ 291,61	R\$ 365,88
9.3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	39,30	R\$ 39,21	R\$ 49,21	R\$ 1.540,95	R\$ 1.933,95
9.3.3	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	4,24	R\$ 69,54	R\$ 87,27	R\$ 294,85	R\$ 370,02
9.4	PISO							R\$ 10.003,91	R\$ 12.554,82
9.4.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	2,93	R\$ 647,03	R\$ 812,02	R\$ 1.895,80	R\$ 2.379,22
9.4.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	48,90	R\$ 27,02	R\$ 33,91	R\$ 1.321,28	R\$ 1.658,20
9.4.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	48,90	R\$ 127,49	R\$ 160,00	R\$ 6.234,26	R\$ 7.824,00
9.4.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA	SEINFRA	M2	48,90	R\$ 11,30	R\$ 14,18	R\$ 552,57	R\$ 693,40

Prefeitura Municipal de Porteiras | CNPJ: 07.654.114/0001-02
Rua Mestre Zuca, nº 16, Bairro Centro | CEP: 63270-000, Porteiras/CE

EMERSON PATRICK ALVE
MARTINS:04453251351

Astinado digitalmente por EMERSON PATRICK ALVES MARTINS-0443251351
C-Brazil, OU=videotecnologia, OU=4466447000012, O=Casa de Física AI, OU=ARGROWTECH, OU=Autoridade CertificadoraSAFE-ID BRASIL, CN=EMERSON PATRICK ALVES MARTINS-0443251351

Página: 92

Porteiras

Foi assinado o autor deste documento
Localização: PORTEIRAS-CE
Fórmula PDF Reader Versão: 2025.2.0



PORTEIRAS
PREFEITURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA :	30/09/2025	BDI :	25,50%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	202508 COM DESONERAÇÃO	82,17%	53,50%

Prefeitura Municipal de Porteiras | CNPJ: 07.654.114/0001-02
Rua Mestre Zuca, nº 16, Bairro Centro | CEP: 63270-000, Porteiras/CE

Assinado digitalmente por EMERSON PATRICK ALVES MARTINS: 04453251351
 C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=4466448, O=000150, O=União
 Física A1, OU=ARGOR.UWTECH, OU=Autoridade Certificadora SAFE-ID
 A1=ICP-Brasil, CN=EMERSON PATRICK ALVES MARTINS: 04453251351
 Assinatura: Eu sou o assent deste documento
 EMERSON PATRICK ALVES MARTINS
 PORTAERAS-CE
 Forgi PDF Render Versão: 2023.2.0



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	DATA :	30/09/2025	BDI :	25,50%
LOCAL:	DIVERSAS LDCALIDADES DO MUNICIPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
GERENCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.146,73	R\$ 1.438,90
10.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	109,84	R\$ 10,44	R\$ 13,10	R\$ 1.146,73	R\$ 1.438,90
10.2	COBERTURA							R\$ 13.296,40	R\$ 16.686,80
10.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	260,00	R\$ 51,14	R\$ 64,18	R\$ 13.296,40	R\$ 16.686,80
10.3	REVESTIMENTO							R\$ 5.121,84	R\$ 6.427,84
10.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	109,84	R\$ 7,42	R\$ 9,31	R\$ 815,01	R\$ 1.022,61
10.3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	109,84	R\$ 39,21	R\$ 49,21	R\$ 4.306,83	R\$ 5.405,23
10.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 290,42	R\$ 364,48
10.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 145,21	R\$ 182,24	R\$ 290,42	R\$ 364,48
10.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 264,15	R\$ 331,51
10.5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 264,15	R\$ 331,51	R\$ 264,15	R\$ 331,51
10.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 259,28	R\$ 325,40
10.6.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 123,77	R\$ 155,33	R\$ 123,77	R\$ 155,33
10.6.2	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 135,51	R\$ 170,07	R\$ 135,51	R\$ 170,07
10.7	PINTURA							R\$ 26.566,01	R\$ 33.341,83
10.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	54,24	R\$ 12,83	R\$ 16,10	R\$ 695,90	R\$ 873,26
10.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	304,50	R\$ 21,07	R\$ 26,44	R\$ 6.415,82	R\$ 8.050,98
10.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	793,90	R\$ 22,85	R\$ 28,68	R\$ 18.140,62	R\$ 22.769,05
10.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	41,20	R\$ 24,64	R\$ 30,92	R\$ 1.015,17	R\$ 1.273,90
10.7.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	6,72	R\$ 44,42	R\$ 55,75	R\$ 298,50	R\$ 374,64
10.8	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 3.472,90	R\$ 4.357,25
10.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	268,80	R\$ 12,92	R\$ 16,21	R\$ 3.472,90	R\$ 4.357,25
11	RECUPERAÇÃO DA UBS DO SÍTIO SERRA DA MATA							R\$ 23.418,77	R\$ 29.389,49
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 797,72	R\$ 1.000,97
11.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	29,31	R\$ 10,44	R\$ 13,10	R\$ 306,00	R\$ 383,96
11.1.2	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	31,40	R\$ 15,66	R\$ 19,65	R\$ 491,72	R\$ 617,01
11.2	COBERTURA							R\$ 7.819,85	R\$ 9.562,82
11.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	149,00	R\$ 51,14	R\$ 64,18	R\$ 7.619,85	R\$ 9.562,82

 PORTEIRAS PREFEITURA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
							SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.3	REVESTIMENTO							R\$ 3.550,29	R\$ 4.455,51
11.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	29,31	R\$ 7,42	R\$ 9,31	R\$ 217,48	R\$ 272,88
11.3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	29,31	R\$ 39,21	R\$ 49,21	R\$ 1.149,25	R\$ 1.442,35
11.3.3	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	31,40	R\$ 69,54	R\$ 87,27	R\$ 2.183,56	R\$ 2.740,28
11.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 435,63	R\$ 546,72
11.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 145,21	R\$ 182,24	R\$ 435,63	R\$ 546,72
11.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 898,27	R\$ 1.127,32
11.5.1	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 128,84	R\$ 161,69	R\$ 257,68	R\$ 323,38
11.5.2	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 112,29	R\$ 140,92	R\$ 112,29	R\$ 140,92
11.5.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 264,15	R\$ 331,51	R\$ 528,30	R\$ 663,02
11.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 259,28	R\$ 325,40
11.6.1	C4830	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 123,77	R\$ 155,33	R\$ 123,77	R\$ 155,33
11.6.2	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 135,51	R\$ 170,07	R\$ 135,51	R\$ 170,07
11.7	PINTURA							R\$ 7.857,70	R\$ 9.861,44
11.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	29,31	R\$ 12,83	R\$ 16,10	R\$ 376,05	R\$ 471,89
11.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	141,30	R\$ 21,07	R\$ 26,44	R\$ 2.977,19	R\$ 3.735,97
11.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	151,80	R\$ 22,85	R\$ 28,68	R\$ 3.468,63	R\$ 4.353,62
11.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	16,80	R\$ 24,64	R\$ 30,92	R\$ 413,95	R\$ 519,46
11.7.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	14,00	R\$ 44,42	R\$ 55,75	R\$ 621,88	R\$ 780,50
11.8	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 2.000,02	R\$ 2.509,31
11.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	154,80	R\$ 12,92	R\$ 16,21	R\$ 2.000,02	R\$ 2.509,31
12	RECUPERAÇÃO DA UBS JOSÉ MANOEL DA SILVA - SÍTIO VIEIRA							R\$ 44.814,28	R\$ 56.240,46
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.901,75	R\$ 2.386,30
12.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	182,16	R\$ 10,44	R\$ 13,10	R\$ 1.901,75	R\$ 2.386,30
12.2	COBERTURA							R\$ 7.070,11	R\$ 8.872,89
12.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	138,25	R\$ 51,14	R\$ 64,18	R\$ 7.070,11	R\$ 8.872,89
12.3	REVESTIMENTO							R\$ 8.494,12	R\$ 10.560,00
12.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	182,16	R\$ 7,42	R\$ 9,31	R\$ 1.351,63	R\$ 1.695,91

 PORTEIRAS PREFEITURA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					DATA:	30/09/2025		BDI:	25,50%	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE					FONTE	VERSÃO		HORA	MES	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%	
							SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO		92,17%	53,50%	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	182,16	R\$ 39,21	R\$ 49,21	R\$ 7.142,49	R\$ 8.964,09
12.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 290,42	R\$ 364,48
12.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 145,21	R\$ 182,24	R\$ 290,42	R\$ 364,48
12.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 528,30	R\$ 663,02
12.5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 264,15	R\$ 331,51	R\$ 528,30	R\$ 663,02
12.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 777,84	R\$ 976,20
12.6.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	R\$ 123,77	R\$ 155,33	R\$ 371,31	R\$ 465,99
12.6.2	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	R\$ 135,51	R\$ 170,07	R\$ 406,53	R\$ 510,21
12.7	PINTURA							R\$ 23.885,83	R\$ 29.976,52
12.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	117,60	R\$ 12,83	R\$ 16,10	R\$ 1.508,81	R\$ 1.893,36
12.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	446,55	R\$ 21,07	R\$ 28,44	R\$ 9.408,81	R\$ 11.806,78
12.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	464,25	R\$ 22,85	R\$ 28,68	R\$ 10.608,11	R\$ 13.314,69
12.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	80,64	R\$ 24,64	R\$ 30,92	R\$ 1.988,97	R\$ 2.493,39
12.7.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	8,40	R\$ 44,42	R\$ 55,75	R\$ 373,13	R\$ 468,30
12.8	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 1.865,91	R\$ 2.341,05
12.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	144,42	R\$ 12,92	R\$ 16,21	R\$ 1.865,91	R\$ 2.341,05
13	RECUPERAÇÃO DA UBS JOAQUIM GOMES DOS SANTOS - SÍTIO PRATA							R\$ 34.999,00	R\$ 43.921,49
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.098,05	R\$ 1.377,86
13.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	90,18	R\$ 10,44	R\$ 13,10	R\$ 941,48	R\$ 1.181,36
13.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 52,19	R\$ 65,50	R\$ 156,57	R\$ 196,50
13.2	COBERTURA							R\$ 7.722,14	R\$ 9.691,18
13.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	151,00	R\$ 51,14	R\$ 64,18	R\$ 7.722,14	R\$ 9.691,18
13.3	REVESTIMENTO							R\$ 4.695,42	R\$ 5.892,67
13.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	93,18	R\$ 7,42	R\$ 9,31	R\$ 691,40	R\$ 867,51
13.3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	90,18	R\$ 39,21	R\$ 49,21	R\$ 3.535,96	R\$ 4.437,76
13.3.3	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 38,48	R\$ 45,78	R\$ 109,44	R\$ 137,34
13.3.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 108,24	R\$ 135,84	R\$ 324,72	R\$ 407,52
13.3.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 11,30	R\$ 14,18	R\$ 33,90	R\$ 42,54

 PORTEIRAS PREFEITURA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA :		30/09/2025	BDI :	25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.3.5	C1427	DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)							
13.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 580,84	R\$ 728,96
13.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 145,21	R\$ 182,24	R\$ 580,84	R\$ 728,96
13.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 264,15	R\$ 331,51
13.5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 264,15	R\$ 331,51	R\$ 264,15	R\$ 331,51
13.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 3.341,10	R\$ 4.193,10
13.6.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	R\$ 123,77	R\$ 155,33	R\$ 495,08	R\$ 621,32
13.6.2	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	R\$ 135,51	R\$ 170,07	R\$ 542,04	R\$ 680,28
13.6.3	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 542,11	R\$ 680,35	R\$ 2.168,44	R\$ 2.721,40
13.6.4	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 45,18	R\$ 56,70	R\$ 135,54	R\$ 170,10
13.7	PINTURA							R\$ 15.075,06	R\$ 18.918,09
13.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	90,18	R\$ 12,83	R\$ 16,10	R\$ 1.157,01	R\$ 1.451,90
13.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	456,66	R\$ 21,07	R\$ 26,44	R\$ 9.621,83	R\$ 12.074,09
13.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	144,54	R\$ 22,85	R\$ 28,68	R\$ 3.302,74	R\$ 4.145,41
13.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	40,32	R\$ 24,64	R\$ 30,92	R\$ 993,48	R\$ 1.246,69
13.8	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 2.222,24	R\$ 2.788,12
13.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	172,00	R\$ 12,92	R\$ 16,21	R\$ 2.222,24	R\$ 2.788,12
14	RECUPERAÇÃO DA UBS MARIA BARRETO DE CARVALHO - SÍTIO BOA VISTA							R\$ 62.585,75	R\$ 78.543,69
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.735,28	R\$ 3.432,20
14.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	118,00	R\$ 10,44	R\$ 13,10	R\$ 1.231,92	R\$ 1.545,80
14.1.2	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	96,00	R\$ 15,66	R\$ 19,65	R\$ 1.503,36	R\$ 1.886,40
14.2	COBERTURA							R\$ 13.296,40	R\$ 16.686,80
14.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	260,00	R\$ 51,14	R\$ 64,18	R\$ 13.296,40	R\$ 16.686,80
14.3	REVESTIMENTO							R\$ 12.178,18	R\$ 15.283,28
14.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	118,00	R\$ 7,42	R\$ 9,31	R\$ 875,56	R\$ 1.098,58
14.3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	118,00	R\$ 39,21	R\$ 49,21	R\$ 4.626,78	R\$ 5.806,78
14.3.3	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	96,00	R\$ 69,54	R\$ 87,27	R\$ 6.675,84	R\$ 8.377,92
14.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 290,42	R\$ 364,48

 PORTEIRAS PREFEITURA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				DATA :	30/09/2025	BDI :	25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
						SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
14.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 145,21	R\$ 182,24	R\$ 290,42	R\$ 364,48
14.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 1.043,66	R\$ 1.309,78
14.5.1	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 128,84	R\$ 161,69	R\$ 515,36	R\$ 646,76
14.5.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 264,15	R\$ 331,51	R\$ 528,30	R\$ 663,02
14.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 777,84	R\$ 976,20
14.6.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	R\$ 123,77	R\$ 155,33	R\$ 371,31	R\$ 465,99
14.6.2	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	R\$ 135,51	R\$ 170,07	R\$ 406,53	R\$ 510,21
14.7	PINTURA							R\$ 28.271,69	R\$ 35.482,06
14.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	73,20	R\$ 12,83	R\$ 16,10	R\$ 939,16	R\$ 1.178,52
14.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	415,80	R\$ 21,07	R\$ 26,44	R\$ 8.760,91	R\$ 10.993,75
14.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	764,20	R\$ 22,85	R\$ 28,68	R\$ 17.461,97	R\$ 21.917,26
14.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	32,92	R\$ 24,64	R\$ 30,92	R\$ 811,15	R\$ 1.017,89
14.7.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	6,72	R\$ 44,42	R\$ 55,75	R\$ 298,50	R\$ 374,64
14.8	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 3.992,28	R\$ 5.008,89
14.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	309,00	R\$ 12,92	R\$ 16,21	R\$ 3.992,28	R\$ 5.008,89
15	RECUPERAÇÃO DA UBS FRANCISCA MONTEIRO - SÍTIO BAIXIO DO FUMO							R\$ 53.027,28	R\$ 66.546,66
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 756,90	R\$ 949,75
15.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	72,50	R\$ 10,44	R\$ 13,10	R\$ 756,90	R\$ 949,75
15.2	COBERTURA							R\$ 2.494,80	R\$ 3.130,97
15.2.1	C2203	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	59,40	R\$ 42,00	R\$ 52,71	R\$ 2.494,80	R\$ 3.130,97
15.3	REVESTIMENTO							R\$ 3.380,68	R\$ 4.242,71
15.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	72,50	R\$ 7,42	R\$ 9,31	R\$ 537,95	R\$ 674,98
15.3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	72,50	R\$ 39,21	R\$ 49,21	R\$ 2.842,73	R\$ 3.567,73
15.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 5.599,92	R\$ 7.027,92
15.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 145,21	R\$ 182,24	R\$ 435,63	R\$ 546,72
15.4.2	C1988	PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 1.052,89	R\$ 1.321,38	R\$ 3.158,67	R\$ 3.964,14
15.4.3	C1987	PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.002,81	R\$ 1.258,53	R\$ 2.005,62	R\$ 2.517,06
15.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 528,30	R\$ 663,02





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	DATA :	30/09/2025	BDI :	25,50%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	82,17%	53,50%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
15.5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 264,15	R\$ 331,51	R\$ 528,30	R\$ 663,02
15.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 518,56	R\$ 650,80
15.6.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 123,77	R\$ 155,33	R\$ 247,54	R\$ 310,66
15.6.2	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 135,51	R\$ 170,07	R\$ 271,02	R\$ 340,14
15.7	PINTURA							R\$ 34.998,73	R\$ 43.922,69
15.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	52,50	R\$ 12,83	R\$ 16,10	R\$ 673,58	R\$ 845,25
15.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	829,50	R\$ 21,07	R\$ 26,44	R\$ 17.477,57	R\$ 21.931,98
15.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	620,50	R\$ 22,85	R\$ 28,68	R\$ 14.178,43	R\$ 17.795,94
15.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	91,56	R\$ 24,64	R\$ 30,92	R\$ 2.256,04	R\$ 2.831,04
15.7.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	9,30	R\$ 44,42	R\$ 55,75	R\$ 413,11	R\$ 518,48
15.8	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 4.749,39	R\$ 5.958,80
15.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	367,60	R\$ 12,92	R\$ 16,21	R\$ 4.749,39	R\$ 5.958,80
16	RECUPERAÇÃO DA UBS MENINO JESUS DE PRAGA - SÍTIO ABREUS							R\$ 30.333,53	R\$ 38.066,42
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 813,69	R\$ 1.021,01
16.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	77,94	R\$ 10,44	R\$ 13,10	R\$ 813,69	R\$ 1.021,01
16.2	COBERTURA							R\$ 8.744,94	R\$ 10.974,78
16.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	171,00	R\$ 51,14	R\$ 64,18	R\$ 8.744,94	R\$ 10.974,78
16.3	REVESTIMENTO							R\$ 3.634,34	R\$ 4.561,05
16.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	77,94	R\$ 7,42	R\$ 9,31	R\$ 578,31	R\$ 725,62
16.3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	77,94	R\$ 39,21	R\$ 49,21	R\$ 3.056,03	R\$ 3.835,43
16.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 290,42	R\$ 364,48
16.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 145,21	R\$ 182,24	R\$ 290,42	R\$ 364,48
16.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 528,30	R\$ 663,02
16.5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 264,15	R\$ 331,51	R\$ 528,30	R\$ 663,02
16.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 518,56	R\$ 650,80
16.6.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 123,77	R\$ 155,33	R\$ 247,54	R\$ 310,66
16.6.2	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 135,51	R\$ 170,07	R\$ 271,02	R\$ 340,14
16.7	PINTURA							R\$ 13.296,80	R\$ 16.805,54

Prefeitura Municipal de Porteiras | CNPJ: 07.654.114/0001-02
Rua Mestre Zuca, nº 16, Bairro Centro | CEP: 63270-000, Porteiras/CE

EMERSON PATRICK ALVES
MARTINS:04453251351


Assinado digitalmente por EMERSON PATRICK ALVES MARTINS:04453251351
 O=C-BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=466448200150, OU=Setor Fisica A1, OU=ARGROWTECH, OU=Autoridade Certificadora SGBE-ID BRASIL, CN=EMERSON PATRICK ALVES MARTINS:04453251351

Assinatura: Em nome do autor deste documento
 Localizador: PORTEIRAS-CE

Page: 99

 PORTEIRAS PREFEITURA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			DATA: 30/09/2025	BDI: 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE			FONTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% SINAPI 2025/08 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%	VERSÃO HORA MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
16.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	77,94	R\$ 12,83	R\$ 16,10	R\$ 999,97	R\$ 1.254,83
16.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	386,40	R\$ 21,07	R\$ 26,44	R\$ 8.141,45	R\$ 10.216,42
16.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	133,20	R\$ 22,85	R\$ 28,68	R\$ 3.043,62	R\$ 3.820,18
16.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	45,12	R\$ 24,64	R\$ 30,92	R\$ 1.111,76	R\$ 1.395,11
16.8	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 2.506,48	R\$ 3.144,74
16.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	194,00	R\$ 12,92	R\$ 16,21	R\$ 2.506,48	R\$ 3.144,74
17	RECUPERAÇÃO DA UBS SEBASTIÃO CLEMENTINO DE ALMEIDA - SÍTIO AREIA BRANCA							R\$ 50.278,02	R\$ 63.096,91
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.876,90	R\$ 2.355,24
17.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	39,24	R\$ 10,44	R\$ 13,10	R\$ 409,67	R\$ 514,04
17.1.2	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 34,94	R\$ 43,85	R\$ 104,82	R\$ 131,55
17.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	46,61	R\$ 29,23	R\$ 38,68	R\$ 1.362,41	R\$ 1.709,65
17.2	COBERTURA							R\$ 7.568,72	R\$ 9.498,64
17.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	148,00	R\$ 51,14	R\$ 64,18	R\$ 7.568,72	R\$ 9.498,64
17.3	REVESTIMENTO							R\$ 5.070,32	R\$ 6.363,10
17.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	39,24	R\$ 7,42	R\$ 9,31	R\$ 291,16	R\$ 365,32
17.3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	39,24	R\$ 39,21	R\$ 49,21	R\$ 1.538,60	R\$ 1.931,00
17.3.3	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	46,60	R\$ 69,54	R\$ 87,27	R\$ 3.240,56	R\$ 4.066,78
17.4	PISO							R\$ 9.540,08	R\$ 11.972,74
17.4.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	2,80	R\$ 647,03	R\$ 812,02	R\$ 1.811,68	R\$ 2.273,66
17.4.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	46,61	R\$ 27,02	R\$ 33,91	R\$ 1.259,40	R\$ 1.580,55
17.4.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	46,61	R\$ 127,49	R\$ 160,00	R\$ 5.942,31	R\$ 7.457,60
17.4.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	46,61	R\$ 11,30	R\$ 14,18	R\$ 526,69	R\$ 660,93
17.5	PAREDES E PAINÉIS							R\$ 3.305,01	R\$ 4.147,63
17.5.1	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	47,10	R\$ 70,17	R\$ 88,06	R\$ 3.305,01	R\$ 4.147,63
17.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 5.344,72	R\$ 6.707,63
17.6.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 145,21	R\$ 182,24	R\$ 145,21	R\$ 182,24
17.6.2	C1987	PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 1.002,81	R\$ 1.258,53	R\$ 3.008,43	R\$ 3.775,59





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA :	30/09/2025	BDI :	25,50%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	82,17%	53,50%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
17.6.3	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 311,95	R\$ 391,50	R\$ 935,85	R\$ 1.174,50
17.6.4	C4950	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 369,02	R\$ 463,12	R\$ 1.107,06	R\$ 1.389,36
17.6.5	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 49,39	R\$ 61,98	R\$ 148,17	R\$ 185,94
17.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 3.205,88	R\$ 4.023,40
17.7.1	I1364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 81,26	R\$ 101,98	R\$ 162,52	R\$ 203,96
17.7.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	R\$ 264,15	R\$ 331,51	R\$ 2.641,50	R\$ 3.315,10
17.7.3	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	SINAPI	UN	8,00	R\$ 27,65	R\$ 34,70	R\$ 221,20	R\$ 277,60
17.7.4	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 18,43	R\$ 23,13	R\$ 110,58	R\$ 138,78
17.7.5	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 17,52	R\$ 21,99	R\$ 70,08	R\$ 87,96
17.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 518,56	R\$ 650,80
17.8.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 123,77	R\$ 155,33	R\$ 247,54	R\$ 310,66
17.8.2	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 135,51	R\$ 170,07	R\$ 271,02	R\$ 340,14
17.9	PINTURA							R\$ 11.780,63	R\$ 14.784,13
17.9.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	39,24	R\$ 12,83	R\$ 16,10	R\$ 503,45	R\$ 631,76
17.9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	325,20	R\$ 21,07	R\$ 26,44	R\$ 6.851,96	R\$ 8.598,29
17.9.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	161,40	R\$ 22,85	R\$ 28,68	R\$ 3.687,99	R\$ 4.628,95
17.9.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	29,92	R\$ 24,64	R\$ 30,92	R\$ 737,23	R\$ 925,13
17.10	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 2.067,20	R\$ 2.593,60
17.10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	160,00	R\$ 12,92	R\$ 16,21	R\$ 2.067,20	R\$ 2.593,60
18	RECUPERAÇÃO DA UBS LUIZ VERÍCIO DE SOUZA - SÍTIO LOGRADOURO							R\$ 40.378,83	R\$ 50.674,21
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.220,85	R\$ 1.531,91
18.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	84,24	R\$ 10,44	R\$ 13,10	R\$ 879,47	R\$ 1.103,54
18.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 29,23	R\$ 36,68	R\$ 87,69	R\$ 110,04
18.1.3	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	16,20	R\$ 15,66	R\$ 19,65	R\$ 253,69	R\$ 318,33
18.2	COBERTURA							R\$ 7.070,11	R\$ 8.872,89
18.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	138,25	R\$ 51,14	R\$ 64,18	R\$ 7.070,11	R\$ 8.872,89
18.3	REVESTIMENTO							R\$ 5.373,81	R\$ 6.743,77
18.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/	SEINFRA	M2	91,08	R\$ 7,42	R\$ 9,31	R\$ 675,91	R\$ 847,95

 PORTEIRAS PREFEITURA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					DATA :	30/09/2025	BDI :	25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
							SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	82,17%	53,50%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
18.3.1	C0776	PAREDE							
18.3.2	C3409	REBOCD C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	91,08	R\$ 39,21	R\$ 49,21	R\$ 3.571,25	R\$ 4.482,05
18.3.3	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MDNTAGEM	SEINFRA	M2	16,20	R\$ 69,54	R\$ 87,27	R\$ 1.126,55	R\$ 1.413,77
18.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 435,63	R\$ 546,72
18.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 145,21	R\$ 182,24	R\$ 435,63	R\$ 546,72
18.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 752,88	R\$ 944,86
18.5.1	C1947	PONTD ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 264,15	R\$ 331,51	R\$ 528,30	R\$ 663,02
18.5.2	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 112,29	R\$ 140,92	R\$ 224,58	R\$ 281,84
18.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 518,56	R\$ 650,80
18.6.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 123,77	R\$ 155,33	R\$ 247,54	R\$ 310,66
18.6.2	C4631	REINSTALAÇÃO DE PDNTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 135,51	R\$ 170,07	R\$ 271,02	R\$ 340,14
18.7	PINTURA							R\$ 23.141,28	R\$ 29.042,21
18.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	58,80	R\$ 12,83	R\$ 16,10	R\$ 754,40	R\$ 946,68
18.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	446,55	R\$ 21,07	R\$ 26,44	R\$ 9.408,81	R\$ 11.806,78
18.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃDS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	464,25	R\$ 22,85	R\$ 28,68	R\$ 10.608,11	R\$ 13.314,69
18.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	81,04	R\$ 24,64	R\$ 30,92	R\$ 1.996,83	R\$ 2.505,76
18.7.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	8,40	R\$ 44,42	R\$ 55,75	R\$ 373,13	R\$ 468,30
18.8	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 1.865,91	R\$ 2.341,05
18.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	144,42	R\$ 12,92	R\$ 16,21	R\$ 1.865,91	R\$ 2.341,05
19	RECUPERAÇÃO DA UBS PROFESSORA ISOLIMA SÁ - SITIO SOBRADINHO							R\$ 30.574,14	R\$ 38.368,93
19.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.096,51	R\$ 1.375,89
19.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	105,03	R\$ 10,44	R\$ 13,10	R\$ 1.096,51	R\$ 1.375,89
19.2	COBERTURA							R\$ 5.574,26	R\$ 6.995,62
19.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	109,00	R\$ 51,14	R\$ 64,18	R\$ 5.574,26	R\$ 6.995,62
19.3	REVESTIMENTO							R\$ 8.172,88	R\$ 10.256,78
19.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	105,03	R\$ 7,42	R\$ 9,31	R\$ 779,29	R\$ 977,33
19.3.2	C3409	REBOCD C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	105,03	R\$ 39,21	R\$ 49,21	R\$ 4.118,23	R\$ 5.168,83
19.3.3	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	47,10	R\$ 69,54	R\$ 87,27	R\$ 3.275,33	R\$ 4.102,42

 PORTEIRAS PREFEITURA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE					FONTE VERSÃO HORA MES SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% SINAPI 2025/08 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
19.4	PAREDES E PAINÉIS							R\$ 1.263,06	R\$ 1.585,08
19.4.1	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	18,00	R\$ 70,17	R\$ 88,06	R\$ 1.263,06	R\$ 1.585,08
19.5	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 1.293,23	R\$ 1.623,01
19.5.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 145,21	R\$ 182,24	R\$ 290,42	R\$ 364,48
19.5.2	C1987	PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.002,81	R\$ 1.258,53	R\$ 1.002,81	R\$ 1.258,53
19.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 785,98	R\$ 986,40
19.6.1	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 128,84	R\$ 161,69	R\$ 257,68	R\$ 323,36
19.6.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 264,15	R\$ 331,51	R\$ 528,30	R\$ 663,02
19.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 518,56	R\$ 650,80
19.7.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 123,77	R\$ 155,33	R\$ 247,54	R\$ 310,66
19.7.2	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 135,51	R\$ 170,07	R\$ 271,02	R\$ 340,14
19.8	PINTURA							R\$ 10.190,06	R\$ 12.788,05
19.8.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	105,03	R\$ 12,83	R\$ 16,10	R\$ 1.347,53	R\$ 1.690,98
19.8.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	244,50	R\$ 21,07	R\$ 26,44	R\$ 5.151,62	R\$ 6.464,58
19.8.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	141,60	R\$ 22,85	R\$ 28,68	R\$ 3.235,56	R\$ 4.061,09
19.8.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	18,48	R\$ 24,64	R\$ 30,92	R\$ 455,35	R\$ 571,40
19.9	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 1.679,60	R\$ 2.107,30
19.9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	130,00	R\$ 12,92	R\$ 16,21	R\$ 1.679,60	R\$ 2.107,30
20	RECUPERAÇÃO DA UBS DONA ERNESTINA GERÔNIMO DE SOUSA - VILA BARREIROS							R\$ 23.724,69	R\$ 29.773,61
20.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 246,18	R\$ 308,90
20.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	23,58	R\$ 10,44	R\$ 13,10	R\$ 246,18	R\$ 308,90
20.2	COBERTURA							R\$ 7.722,14	R\$ 9.691,18
20.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	151,00	R\$ 51,14	R\$ 64,18	R\$ 7.722,14	R\$ 9.691,18
20.3	REVESTIMENTO							R\$ 1.099,53	R\$ 1.379,90
20.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	23,58	R\$ 7,42	R\$ 9,31	R\$ 174,95	R\$ 219,53
20.3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	23,58	R\$ 39,21	R\$ 49,21	R\$ 924,57	R\$ 1.160,37
20.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 290,42	R\$ 364,48
20.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 145,21	R\$ 182,24	R\$ 290,42	R\$ 364,48

EMERSON PATRICK ALVES
 MARTINS:04453251351



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA :	30/09/2025	BDI :	25,50%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	82,17%	53,50%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
20.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 264,15	R\$ 331,51
20.5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 264,15	R\$ 331,51	R\$ 264,15	R\$ 331,51
20.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 259,28	R\$ 325,40
20.6.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 123,77	R\$ 155,33	R\$ 123,77	R\$ 155,33
20.6.2	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 135,51	R\$ 170,07	R\$ 135,51	R\$ 170,07
20.7	PINTURA							R\$ 11.620,75	R\$ 14.584,12
20.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	17,88	R\$ 12,83	R\$ 16,10	R\$ 229,40	R\$ 287,87
20.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	213,11	R\$ 21,07	R\$ 26,44	R\$ 4.490,23	R\$ 5.634,63
20.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	258,54	R\$ 22,85	R\$ 28,68	R\$ 5.907,64	R\$ 7.414,93
20.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	40,32	R\$ 24,64	R\$ 30,92	R\$ 993,48	R\$ 1.246,69
20.8	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 2.222,24	R\$ 2.788,12
20.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	172,00	R\$ 12,92	R\$ 16,21	R\$ 2.222,24	R\$ 2.788,12
21	RECUPERAÇÃO DA UBS VICENTE VIEIRA PETRÔNIO - SÍTIO LAGOA							R\$ 45.577,97	R\$ 57.198,67
21.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.774,36	R\$ 2.226,61
21.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20,25	R\$ 10,44	R\$ 13,10	R\$ 211,41	R\$ 265,28
21.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	48,90	R\$ 29,23	R\$ 36,68	R\$ 1.429,35	R\$ 1.793,65
21.1.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	8,00	R\$ 16,70	R\$ 20,96	R\$ 133,60	R\$ 167,68
21.2	COBERTURA							R\$ 7.671,00	R\$ 9.627,00
21.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	150,00	R\$ 51,14	R\$ 64,18	R\$ 7.671,00	R\$ 9.627,00
21.3	REVESTIMENTO							R\$ 944,26	R\$ 1.185,03
21.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	20,25	R\$ 7,42	R\$ 9,31	R\$ 150,26	R\$ 188,53
21.3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	20,25	R\$ 39,21	R\$ 49,21	R\$ 794,00	R\$ 996,50
21.4	PISO							R\$ 10.003,91	R\$ 12.554,82
21.4.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	2,93	R\$ 647,03	R\$ 812,02	R\$ 1.895,80	R\$ 2.379,22
21.4.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	48,90	R\$ 27,02	R\$ 33,91	R\$ 1.328,28	R\$ 1.658,20
21.4.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	48,90	R\$ 127,49	R\$ 160,00	R\$ 6.234,26	R\$ 7.824,00
21.4.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	48,90	R\$ 11,30	R\$ 14,18	R\$ 552,57	R\$ 693,40

 PORTEIRAS PREFEITURA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA :		30/09/2025	BDI :	25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
21.5	PAREDES E PAINÉIS							R\$ 3.283,96	R\$ 4.121,21
21.5.1	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	46,80	R\$ 70,17	R\$ 88,06	R\$ 3.283,96	R\$ 4.121,21
21.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 4.979,55	R\$ 6.249,33
21.6.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 145,21	R\$ 182,24	R\$ 145,21	R\$ 182,24
21.6.2	C1987	PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 1.002,81	R\$ 1.258,53	R\$ 3.008,43	R\$ 3.775,59
21.6.3	C4513	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	2,50	R\$ 311,95	R\$ 391,50	R\$ 779,88	R\$ 978,75
21.6.4	C4950	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	2,50	R\$ 369,02	R\$ 463,12	R\$ 922,55	R\$ 1.157,80
21.6.5	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	2,50	R\$ 49,39	R\$ 61,98	R\$ 123,48	R\$ 154,95
21.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 3.205,88	R\$ 4.023,40
21.7.1	I1364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 81,26	R\$ 101,98	R\$ 162,52	R\$ 203,96
21.7.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	R\$ 264,15	R\$ 331,51	R\$ 2.641,50	R\$ 3.315,10
21.7.3	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	SINAPI	UN	8,00	R\$ 27,65	R\$ 34,70	R\$ 221,20	R\$ 277,60
21.7.4	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 18,43	R\$ 23,13	R\$ 110,58	R\$ 138,78
21.7.5	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 17,52	R\$ 21,99	R\$ 70,08	R\$ 87,96
21.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 259,28	R\$ 325,40
21.8.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 123,77	R\$ 155,33	R\$ 123,77	R\$ 155,33
21.8.2	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 135,51	R\$ 170,07	R\$ 135,51	R\$ 170,07
21.9	PINTURA							R\$ 11.790,38	R\$ 14.796,40
21.9.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	20,25	R\$ 12,83	R\$ 16,10	R\$ 259,81	R\$ 326,03
21.9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	329,70	R\$ 21,07	R\$ 26,44	R\$ 6.946,78	R\$ 8.717,27
21.9.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	168,90	R\$ 22,85	R\$ 28,68	R\$ 3.859,37	R\$ 4.844,05
21.9.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	29,40	R\$ 24,64	R\$ 30,92	R\$ 724,42	R\$ 909,05
21.10	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 1.665,39	R\$ 2.089,47
21.10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	128,90	R\$ 12,92	R\$ 16,21	R\$ 1.665,39	R\$ 2.089,47
22	RECUPERAÇÃO DA UBS JOSÉ MATIAS FILHO - SÍTIO CATOLÉ							R\$ 15.304,84	R\$ 19.959,80
22.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 293,16	R\$ 367,85
22.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	28,08	R\$ 10,44	R\$ 13,10	R\$ 293,16	R\$ 367,85
22.2	COBERTURA							R\$ 4.229,28	R\$ 5.307,69



PORTERIAS
PREFEITURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA:	30/09/2025	BDI:	25,50%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTERIAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTERIAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
22.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	82,70	R\$ 51,14	R\$ 64,18	R\$ 4.229,28	R\$ 5.307,69
22.3	REVESTIMENTO							R\$ 1.309,37	R\$ 1.643,24
22.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	28,08	R\$ 7,42	R\$ 9,31	R\$ 208,35	R\$ 261,42
22.3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	28,08	R\$ 39,21	R\$ 49,21	R\$ 1.101,02	R\$ 1.381,82
22.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 145,21	R\$ 182,24
22.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 145,21	R\$ 182,24	R\$ 145,21	R\$ 182,24
22.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 264,15	R\$ 331,51
22.5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 264,15	R\$ 331,51	R\$ 264,15	R\$ 331,51
22.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 518,56	R\$ 650,80
22.6.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 123,77	R\$ 155,33	R\$ 247,54	R\$ 310,66
22.6.2	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 135,51	R\$ 170,07	R\$ 271,02	R\$ 340,14
22.7	PINTURA							R\$ 7.974,56	R\$ 10.007,84
22.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	28,08	R\$ 12,83	R\$ 16,10	R\$ 360,27	R\$ 452,09
22.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	174,90	R\$ 21,07	R\$ 26,44	R\$ 3.685,14	R\$ 4.624,36
22.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	105,90	R\$ 22,85	R\$ 28,68	R\$ 2.419,82	R\$ 3.037,21
22.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	25,20	R\$ 24,64	R\$ 30,92	R\$ 620,93	R\$ 779,18
22.7.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	20,00	R\$ 44,42	R\$ 55,75	R\$ 888,40	R\$ 1.115,00
22.8	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 1.170,55	R\$ 1.468,63
22.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	90,60	R\$ 12,92	R\$ 16,21	R\$ 1.170,55	R\$ 1.468,63
23	RECUPERAÇÃO DA UBS JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS - DISTRITO DO SIMÃO							R\$ 30.224,91	R\$ 37.930,70
23.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 630,36	R\$ 790,98
23.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	50,51	R\$ 10,44	R\$ 13,10	R\$ 527,32	R\$ 661,68
23.1.2	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	6,58	R\$ 15,66	R\$ 19,65	R\$ 103,04	R\$ 129,30
23.2	COBERTURA							R\$ 9.849,56	R\$ 12.361,07
23.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	192,60	R\$ 51,14	R\$ 64,18	R\$ 9.849,56	R\$ 12.361,07
23.3	REVESTIMENTO							R\$ 2.812,85	R\$ 3.530,09
23.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	50,51	R\$ 7,42	R\$ 9,31	R\$ 374,78	R\$ 470,25
23.3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	50,51	R\$ 39,21	R\$ 49,21	R\$ 1.980,50	R\$ 2.485,60



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA :	30/09/2025	BDI :	25,50%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	82,17%	53,50%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
23.3.3	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	6,58	R\$ 69,54	R\$ 87,27	R\$ 457,57	R\$ 574,24
23.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 318,91	R\$ 400,23
23.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 145,21	R\$ 182,24	R\$ 290,42	R\$ 364,48
23.4.2	C0586	CADEADO MÉDIO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 28,49	R\$ 35,75	R\$ 28,49	R\$ 35,75
23.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 785,98	R\$ 986,40
23.5.1	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 128,84	R\$ 161,69	R\$ 257,68	R\$ 323,38
23.5.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 264,15	R\$ 331,51	R\$ 528,30	R\$ 663,02
23.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 518,56	R\$ 650,80
23.6.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 123,77	R\$ 155,33	R\$ 247,54	R\$ 310,66
23.6.2	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 135,51	R\$ 170,07	R\$ 271,02	R\$ 340,14
23.7	PINTURA							R\$ 12.727,27	R\$ 15.972,37
23.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	43,71	R\$ 12,63	R\$ 16,10	R\$ 560,80	R\$ 703,73
23.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	272,26	R\$ 21,07	R\$ 26,44	R\$ 5.736,52	R\$ 7.198,55
23.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	198,85	R\$ 22,65	R\$ 28,68	R\$ 4.543,72	R\$ 5.703,02
23.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	58,38	R\$ 24,64	R\$ 30,92	R\$ 1.438,48	R\$ 1.805,11
23.7.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	10,08	R\$ 44,42	R\$ 55,75	R\$ 447,75	R\$ 561,96
23.8	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 2.581,42	R\$ 3.238,76
23.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	199,80	R\$ 12,92	R\$ 16,21	R\$ 2.581,42	R\$ 3.238,76
24	RECUPERAÇÃO DA UBS GERALDO FILGUEIRA SAMPAIO - SEDE							R\$ 49.601,19	R\$ 62.246,47
24.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.749,90	R\$ 3.450,54
24.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	263,40	R\$ 10,44	R\$ 13,10	R\$ 2.749,90	R\$ 3.450,54
24.2	COBERTURA							R\$ 8.233,54	R\$ 10.332,98
24.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	161,00	R\$ 51,14	R\$ 64,18	R\$ 8.233,54	R\$ 10.332,98
24.3	REVESTIMENTO							R\$ 12.282,34	R\$ 15.414,16
24.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	263,40	R\$ 7,42	R\$ 9,31	R\$ 1.958,44	R\$ 2.452,25
24.3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	263,40	R\$ 39,21	R\$ 49,21	R\$ 10.327,91	R\$ 12.961,91
24.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 290,42	R\$ 364,48
24.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 145,21	R\$ 182,24	R\$ 290,42	R\$ 364,48



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA :	30/09/2025	BDI :	25,50%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	82,17%	53,50%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
24.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 264,15	R\$ 331,51
24.5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 264,15	R\$ 331,51	R\$ 264,15	R\$ 331,51
24.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 259,28	R\$ 325,40
24.6.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 123,77	R\$ 155,33	R\$ 123,77	R\$ 155,33
24.6.2	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 135,51	R\$ 170,07	R\$ 135,51	R\$ 170,07
24.7	PINTURA							R\$ 23.176,58	R\$ 29.085,28
24.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	228,60	R\$ 12,83	R\$ 16,10	R\$ 2.932,94	R\$ 3.680,46
24.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	595,80	R\$ 21,07	R\$ 26,44	R\$ 12.553,51	R\$ 15.752,95
24.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	282,20	R\$ 22,85	R\$ 28,68	R\$ 6.448,27	R\$ 8.093,50
24.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	50,40	R\$ 24,64	R\$ 30,92	R\$ 1.241,86	R\$ 1.558,37
24.8	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 2.344,98	R\$ 2.942,12
24.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	181,50	R\$ 12,92	R\$ 16,21	R\$ 2.344,98	R\$ 2.942,12
25	RECUPERAÇÃO DA UBS VEREADOR EDÍZIO PETRÔNIO ALENCAR - SEDE							R\$ 55.854,02	R\$ 70.093,59
25.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.411,91	R\$ 1.771,64
25.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	135,24	R\$ 10,44	R\$ 13,10	R\$ 1.411,91	R\$ 1.771,64
25.2	COBERTURA							R\$ 2.494,80	R\$ 3.130,97
25.2.1	C2203	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	59,40	R\$ 42,00	R\$ 52,71	R\$ 2.494,80	R\$ 3.130,97
25.3	REVESTIMENTO							R\$ 6.306,24	R\$ 7.914,24
25.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	135,24	R\$ 7,42	R\$ 9,31	R\$ 1.003,48	R\$ 1.259,08
25.3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	135,24	R\$ 39,21	R\$ 49,21	R\$ 5.302,76	R\$ 6.655,16
25.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 5.454,71	R\$ 6.845,68
25.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 145,21	R\$ 182,24	R\$ 290,42	R\$ 364,48
25.4.2	C1988	PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 1.052,89	R\$ 1.321,38	R\$ 3.158,67	R\$ 3.964,14
25.4.3	C1987	PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.002,81	R\$ 1.258,53	R\$ 2.005,62	R\$ 2.517,06
25.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 1.476,27	R\$ 1.852,69
25.5.1	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 128,84	R\$ 161,69	R\$ 383,52	R\$ 485,07
25.5.2	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 112,29	R\$ 140,92	R\$ 561,45	R\$ 704,60
25.5.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 264,15	R\$ 331,51	R\$ 528,30	R\$ 663,02

EMERSON PATRICK ALVES
MARTINS:04453251351

Assinado digitalmente por EMERSON PATRICK ALVES MARTINS:04453251351
C=BR, O=CP-BRASIL, OU=videoconferencia, CN=4466448202091, OU=
Fisica A1, OU=ARAGUATOWCH, OU=Autoridade Certificadora S/A-IFD
ASIL, CN=EMERSON PATRICK ALVES MARTINS:04453251351


Força PDF Reader Versão: 2025.2.0

Page 108

Portell

 PORTEIRAS PREFEITURA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					DATA :	30/09/2025	BDI :	25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
							SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
25.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 518,56	R\$ 650,80
25.6.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 123,77	R\$ 155,33	R\$ 247,54	R\$ 310,66
25.6.2	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 135,51	R\$ 170,07	R\$ 271,02	R\$ 340,14
25.7	PINTURA							R\$ 33.442,14	R\$ 41.968,77
25.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	105,00	R\$ 12,83	R\$ 16,10	R\$ 1.347,15	R\$ 1.690,50
25.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	829,50	R\$ 21,07	R\$ 26,44	R\$ 17.477,57	R\$ 21.931,98
25.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	522,90	R\$ 22,85	R\$ 28,68	R\$ 11.948,27	R\$ 14.996,77
25.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	91,56	R\$ 24,64	R\$ 30,92	R\$ 2.256,04	R\$ 2.831,04
25.7.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	9,30	R\$ 44,42	R\$ 55,75	R\$ 413,11	R\$ 518,48
25.8	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 4.749,39	R\$ 5.958,80
25.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	367,60	R\$ 12,92	R\$ 16,21	R\$ 4.749,39	R\$ 5.958,80
VALOR TOTAL: R\$ 1.317.160,35									
Um Milhão Trezentos e Dezessete Mil Cento e Sessenta reais e Trinta e Cinco centavos									



 RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	
1	RECUPERAÇÃO DA UBS SIMÃO GOMES DA COSTA - SÍTIO MOREIRA ✓	R\$ 77.072,13	5,85%
2	RECUPERAÇÃO DA UBS LAURENTINO RODRIGUES DA CRUZ - SÍTIO MUQUÉM DOS REINALDOS ✓	R\$ 104.385,14	7,93%
3	RECUPERAÇÃO DA UBS DO SÍTIO MUQUÉM I ✓	R\$ 32.528,68	2,47%
4	RECUPERAÇÃO DA UBS DO SÍTIO PIÇARRAS ✓	R\$ 28.462,29	2,16%
5	RECUPERAÇÃO DA UBS DO SÍTIO SACO ✓	R\$ 66.939,31	5,08%
6	RECUPERAÇÃO DA UBS PEDRO ROMÃO DA SILVA - SÍTIO BARRIGUDA ✓	R\$ 65.811,22	5,00%
7	RECUPERAÇÃO DA UBS JOÃO AUGUSTINHO DOS SANTOS - SÍTIO MALHADA REDONDA ✓	R\$ 41.762,14	3,17%
8	RECUPERAÇÃO DA UBS IRMÃ MARIA SEELOS - SÍTIO LARANJEIRA ✓	R\$ 31.205,75	2,37%
9	RECUPERAÇÃO DA UBS MARIA LUZIA GRANGEIRO - SÍTIO MINGU ✓	R\$ 63.668,58	4,83%
	RECUPERAÇÃO DA UBS ANTÔNIA TAVARES PINHEIRO - SÍTIO VASSOURINHA ✓	R\$ 63.274,01	4,80%
11	RECUPERAÇÃO DA UBS DO SÍTIO SERRA DA MATA ✓	R\$ 29.389,49	2,23%
12	RECUPERAÇÃO DA UBS JOSÉ MANOEL DA SILVA - SÍTIO VIEIRA ✓	R\$ 56.240,46	4,27%
13	RECUPERAÇÃO DA UBS JOAQUIM GOMES DOS SANTOS - SÍTIO PRATA ✓	R\$ 43.921,49	3,33%
14	RECUPERAÇÃO DA UBS MARIA BARRETO DE CARVALHO - SÍTIO BOA VISTA ✓	R\$ 78.543,69	5,96%
15	RECUPERAÇÃO DA UBS FRANCISCA MONTEIRO - SÍTIO BAIXIO DO FUMO ✓	R\$ 66.546,66	5,05%
16	RECUPERAÇÃO DA UBS MENINO JESUS DE PRAGA - SÍTIO ABREUS ✓	R\$ 38.066,42	2,89%
17	RECUPERAÇÃO DA UBS SEBASTIÃO CLEMENTINO DE ALMEIDA - SÍTIO AREIA BRANCA ✓	R\$ 63.096,91	4,79%
18	RECUPERAÇÃO DA UBS LUIZ VERÍCIO DE SOUZA - SÍTIO LOGRADOURO ✓	R\$ 50.674,21	3,85%
19	RECUPERAÇÃO DA UBS PROFESSORA ISOLIMA SÁ - SÍTIO SOBRADINHO ✓	R\$ 38.368,93	2,91%
20	RECUPERAÇÃO DA UBS DONA ERNESTINA GERÔNIMO DE SOUSA - VILA BARREIROS ✓	R\$ 29.773,61	2,26%
21	RECUPERAÇÃO DA UBS VICENTE VIEIRA PETRÔNIO - SÍTIO LAGOA ✓	R\$ 57.198,67	4,34%
	RECUPERAÇÃO DA UBS JOSÉ MATIAS FILHO - SÍTIO CATOLÉ ✓	R\$ 19.959,80	1,52%
23	RECUPERAÇÃO DA UBS JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS - DISTRITO DO SIMÃO ✓	R\$ 37.930,70	2,88%
24	RECUPERAÇÃO DA UBS GERALDO FILGUEIRA SAMPAIO - SEDE ✓	R\$ 62.246,47	4,73%
25	RECUPERAÇÃO DA UBS VEREADOR EDÍZIO PETRÔNIO ALENCAR - SEDE ✓	R\$ 70.093,59	5,32%
VALOR TOTAL:		R\$ 1.317.160,35	100,00%

Um Milhão Trezentos e Dezessete Mil Cento e Sessenta reais e Trinta e Cinco centavos



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANÇEIRO

OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA :	30/09/2025	BDI :	25,50%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	202508 COM DESONERAÇÃO	82,17%	53,50%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	RECUPERAÇÃO DA UBS SIMÃO GOMES DA COSTA - SÍTIO MOREIRA	R\$ 77.072,13	100,00 %						100,00 %
			R\$ 77.072,13						R\$ 77.072,13
2	RECUPERAÇÃO DA UBS LAURENTINO RODRIGUES DA CRUZ - SÍTIO MUQUÉM DOS REINALDOS	R\$ 104.385,14	100,00 %						100,00 %
			R\$ 104.385,14						R\$ 104.385,14
3	RECUPERAÇÃO DA UBS DO SÍTIO MUQUÉM I	R\$ 32.528,68	100,00 %						100,00 %
			R\$ 32.528,68						R\$ 32.528,68
4	RECUPERAÇÃO DA UBS DO SÍTIO PIÇARRAS	R\$ 28.462,29		100,00 %					100,00 %
				R\$ 28.462,29					R\$ 28.462,29
5	RECUPERAÇÃO DA UBS DO SÍTIO SACO	R\$ 66.939,31		100,00 %					100,00 %
				R\$ 66.939,31					R\$ 66.939,31
6	RECUPERAÇÃO DA UBS PEDRO ROMÃO DA SILVA - SÍTIO BARRIGUDA	R\$ 65.811,22		100,00 %					100,00 %
				R\$ 65.811,22					R\$ 65.811,22
7	RECUPERAÇÃO DA UBS JOÃO AUGUSTINHO DOS SANTOS - SÍTIO MALHADA REDONDA	R\$ 41.762,14		100,00 %					100,00 %
				R\$ 41.762,14					R\$ 41.762,14
8	RECUPERAÇÃO DA UBS IRMÃ MARIA SEELOS - SÍTIO LARANJEIRA	R\$ 31.205,75		100,00 %					100,00 %
				R\$ 31.205,75					R\$ 31.205,75
9	RECUPERAÇÃO DA UBS MARIA LUZIA GRANGEIRO - SÍTIO MINGU	R\$ 63.668,58			100,00 %				100,00 %
					R\$ 63.668,58				R\$ 63.668,58
10	RECUPERAÇÃO DA UBS ANTÔNIA TAVARES PINHEIRO - SÍTIO VASSOURINHA	R\$ 63.274,01			100,00 %				100,00 %
					R\$ 63.274,01				R\$ 63.274,01
11	RECUPERAÇÃO DA UBS DO SÍTIO SERRA DA MATA	R\$ 29.389,49			100,00 %				100,00 %
					R\$ 29.389,49				R\$ 29.389,49
12	RECUPERAÇÃO DA UBS JOSÉ MANOEL DA SILVA - SÍTIO VIEIRA	R\$ 56.240,46			100,00 %				100,00 %
					R\$ 56.240,46				R\$ 56.240,46
13	RECUPERAÇÃO DA UBS JOAQUIM GOMES DOS SANTOS - SÍTIO PRATA	R\$ 43.921,49				100,00 %			100,00 %
						R\$ 43.921,49			R\$ 43.921,49
14	RECUPERAÇÃO DA UBS MARIA BARRETO DE CARVALHO - SÍTIO BOA VISTA	R\$ 78.543,69				100,00 %			100,00 %
						R\$ 78.543,69			R\$ 78.543,69
15	RECUPERAÇÃO DA UBS FRANCISCA MONTEIRO - SÍTIO BAIXIO DO FUMO	R\$ 66.546,66				100,00 %			100,00 %
						R\$ 66.546,66			R\$ 66.546,66
16	RECUPERAÇÃO DA UBS MENINO JESUS DE PRAGA - SÍTIO ABREUS	R\$ 38.066,42				100,00 %			100,00 %
						R\$ 38.066,42			R\$ 38.066,42






CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA :	30/09/2025	BDI :	25,50%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
17	RECUPERAÇÃO DA UBS SEBASTIAO CLEMENTINO DE ALMEIDA - SÍTIO AREIA BRANCA	R\$ 63.096,91					100,00 %		100,00 %
							R\$ 63.096,91		R\$ 63.096,91
18	RECUPERAÇÃO DA UBS LUIZ VERÍCIO DE SOUZA - SÍTIO LOGRADOURO	R\$ 50.674,21					100,00 %		100,00 %
							R\$ 50.674,21		R\$ 50.674,21
19	RECUPERAÇÃO DA UBS PROFESSORA ISOLIMA SÁ - SÍTIO SOBRADINHO	R\$ 38.368,93					100,00 %		100,00 %
							R\$ 38.368,93		R\$ 38.368,93
20	RECUPERAÇÃO DA UBS DONA ERNESTINA GERÔNIMO DE SOUSA - VILA BARREIROS	R\$ 29.773,61					100,00 %		100,00 %
							R\$ 29.773,61		R\$ 29.773,61
21	RECUPERAÇÃO DA UBS VICENTE VIEIRA PETRÔNIO - SÍTIO LAGOA	R\$ 57.198,67					100,00 %		100,00 %
							R\$ 57.198,67		R\$ 57.198,67
22	RECUPERAÇÃO DA UBS JOSÉ MATIAS FILHO - SÍTIO CATOLÉ	R\$ 19.959,80						100,00 %	100,00 %
								R\$ 19.959,80	R\$ 19.959,80
23	RECUPERAÇÃO DA UBS JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS - DISTRITO DO SIMÃO	R\$ 37.930,70						100,00 %	100,00 %
								R\$ 37.930,70	R\$ 37.930,70
24	RECUPERAÇÃO DA UBS GERALDO FILGUEIRA SAMPAIO - SEDE	R\$ 62.246,47						100,00 %	100,00 %
								R\$ 62.246,47	R\$ 62.246,47
25	RECUPERAÇÃO DA UBS VEREADOR EDÍZIO PETRÔNIO ALENCAR - SEDE	R\$ 70.093,59						100,00 %	100,00 %
								R\$ 70.093,59	R\$ 70.093,59
R\$ 1.317.160,35			R\$ 213.985,95	R\$ 234.180,71	R\$ 212.572,54	R\$ 227.078,26	R\$ 239.112,33	R\$ 190.230,56	R\$
			R\$ 213.985,95	R\$ 448.166,66	R\$ 660.739,20	R\$ 887.817,46	R\$ 1.126.929,79	R\$ 1.317.160,35	1.317.160,35





OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%	
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%


COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	4,00%
DF	Despesas Financeiras	1,23%
R	Riscos	1,27%
	TOTAL	6,50%

	Beneficios	
S+G	Garantía/Seguros	0,80%
L	Lucro	6,07%
	TOTAL	6,87%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB	3,60%
	TOTAL	9,25%

$$\frac{(1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L)}{(1-I)} - 1$$


 ORTEIRAS PREFEITURA				TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA :	30/09/2025	BDI :	25,50%		
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,60%		



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa.Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

 PORTEIRAS PREFEITURA				TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA :	30/09/2025	BDI :	25,50%		
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	Q28.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%		



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	21,80%	21,80%


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	11,07%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,64%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	12,98%	9,77%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	49,06%	19,46%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,81%	1,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,07%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,05%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	10,14%	3,83%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
	TOTAL	10,61%	4,19%

A + B + C + D = 92,17% 53,50%

 PORTEIRAS PREFEITURA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE			FONTE SEINFRA	VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 84,44%
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS			SINAPI 2025/08 COM DESONERAÇÃO	MES 47,48%	43,50%



C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 39,0300	R\$ 39,8106
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 31,8800	R\$ 31,8800
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 16,0900	R\$ 72,4050
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,9900	R\$ 2,3985
TOTAL Material:						R\$ 146,4941

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 36,9200

TOTAL SIMPLES:	183,41
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	24,78
VALOR BDI (25.50%):	46,77
TOTAL GERAL:	230,18

C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,2080
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 9,2300
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,4380

TOTAL SIMPLES:	10,44
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	6,95
VALOR BDI (25.50%):	2,66
TOTAL GERAL:	13,10

C065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,3824
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 25,8440
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 29,2264

TOTAL SIMPLES:	29,23
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	19,47
VALOR BDI (25.50%):	7,45
TOTAL GERAL:	36,88

C1054 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 24,1600	R\$ 1,8120
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 18,4600	R\$ 13,8450
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,6570

TOTAL SIMPLES:	15,66
----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FORTE	VERSÃO	HORA
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17% 53,50%

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	10,43
VALOR BDI (25.50%):	3,99
TOTAL GERAL:	19,65

C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 4,2600
TOTAL Material:					R\$ 4,2600

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 26,5760
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 46,8820

TOTAL SIMPLES:	51,14
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	30,23
VALOR BDI (25.50%):	13,04
TOTAL GERAL:	64,18

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 83,5800	R\$ 0,5098
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,7253
TOTAL Material:					R\$ 2,2351

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,1850

TOTAL SIMPLES:	7,42
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	3,37
VALOR BDI (25.50%):	1,89
TOTAL GERAL:	9,31

C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,5720

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 545,3800	R\$ 13,6345
TOTAL Serviço:					R\$ 13,6345

TOTAL SIMPLES:	39,21
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	19,59
VALOR BDI (25.50%):	10,00
TOTAL GERAL:	49,21



OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%									
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2025/08 COM DESONERAÇÃO</td><td>92,17%</td></tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	
FONTE	VERSÃO	HORA										
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%										
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%										
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS											



Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 69,5400	R\$ 69,5400
					TOTAL Material:	R\$ 69,5400
					TOTAL SIMPLES:	69,54
					ENCARGOS INCLUSOS:	0,00
					VALOR BDI (25.50%):	17,73
					TOTAL GERAL:	87,27

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 159,0800

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 487,9500	R\$ 487,9500
				TOTAL Serviço:		R\$ 487,9500

TOTAL SIMPLES:		647,03
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):		188,28
VALOR BDI (25.50%):		164,99
TOTAL GERAL:		812,02


Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	R\$ 83,5800	R\$ 3,0507
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,95000000	R\$ 0,7100	R\$ 7,7745
				TOTAL Material:		R\$ 10,8252

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 18,4600	R\$ 10,1530
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 16,1930

TOTAL SIMPLES:		27,02
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):		10,59
VALOR BDI (25.50%):		6,89
TOTAL GERAL:		33,91



OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%											
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>Q28.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/08 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	Q28.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	Q28.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%											
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%											
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS													



Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 52,9000	R\$ 58,1900
				TOTAL Material:		R\$ 58,1900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 28,992
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 22,152
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 51,144

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 907,9800	R\$ 18,159
				TOTAL Serviço:		R\$ 18,159

TOTAL SIMPLES:	127,4
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	41,0
VALOR BDI (25.50%):	32,5
TOTAL GERAL:	160,0

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	R\$ 6,5700	R\$ 2,772
				TOTAL Material:		R\$ 2,772

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,832
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 3,692
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 8,524

TOTAL SIMPES:	11,3
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	5,5
VALOR BDI (25.50%):	2,8
TOTAL GERAL:	14,1

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 58,6900	R\$ 58,6900
				TOTAL Material:		R\$ 58,6900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 38,2000
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 86,5200

TOTAL SIMPLES:	145,2
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	54,9
VALOR BDI (25.50%):	37,0
TOTAL GERAL:	182,2



OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%		
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	09/2025
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	03/2025

HORA MES
 84.44% 1.46%
 92.12% 53.50%
 Prefeitura Municipal de Pombas
 1723
 FL. N°

FL. N°.....

TOTAL SIMPLES:	1.002,81
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	141,48
VALOR BDI (25.50%):	255,72
TOTAL GERAL:	1.258,53

TOTAL SIMPLES:	239,77
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	82,46
VALOR BDI (25.50%):	61,14
TOTAL GERAL:	300,91

Prefeitura Municipal de Porteiras | CNPJ: 07.654.114/0001-02
 Rua Mestre Zuca, nº 16, Bairro Centro | CEP: 63270-000, Porteiras/CE

EMERSON PATRICK ALVES MARTINS:04453251351

Assessoria Jurídica: 04453251351
 CNPJ: 07.654.114/0001-02
 Rua Mestre Zuca, nº 16, Bairro Centro | CEP: 63270-000, Porteiras/CE

Página: 120



OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025	BDI : 25,60%												
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>47,48%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2025/08 COM DESONERAÇÃO</td><td>92,17%</td><td>53,50%</td></tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES												
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%												
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%												
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS														

TOTAL SIMPLES:	128,84
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	30,21
VALOR BDI (25.50%):	32,85
TOTAL GERAL:	161,65

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 72,4500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 175,9000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 19,1000	R\$ 12,4150
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 23,4800	R\$ 15,2620



OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%									
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2025/08 COM DESONERAÇÃO</td><td>92,17%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	
FONTE	VERSÃO	HORA										
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%										
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%										
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS											

TOTAL Mão de Obra	RS 27,6770
-------------------	------------

TOTAL SIMPLES:	68/68
----------------	-------

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	17,41
-----------------------------	-------

VALOR BDI (25.50%):	17.77
----------------------------	--------------

TOTAL GERAL:	87,45
---------------------	--------------

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00170000	R\$ 119,5800	R\$ 0,2033
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,25000000	R\$ 0,9600	R\$ 1,2000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,25000000	R\$ 0,7100	R\$ 0,8875
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,7900	R\$ 0,7900
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,6500	R\$ 2,6500
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,9400	R\$ 5,9400
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,1800	R\$ 2,1800
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,3900	R\$ 3,3900
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,1200	R\$ 4,1200
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 4,3300	R\$ 5,1960
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 8,5600	R\$ 10,2720
				TOTAL Material:		R\$ 36,8288

TOTAL Material:	R\$ 36,8288
-----------------	-------------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 28,6500
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,4800	R\$ 35,2200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 23,0750
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 86,9450

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 86,9450
--------------------	-------------

TOTAL SIMPLES:	123,77
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	55,67
VALOR BDI (25.50%):	31,56
TOTAL GERAL:	155,33


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 119,5800	R\$ 0,2392
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 0,9600	R\$ 1,4400
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,0650
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,8200	R\$ 8,8200
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,3600	R\$ 2,3600
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,2500	R\$ 3,2500
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,9800	R\$ 16,9800
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,9300	R\$ 3,9300
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,16500000	R\$ 15,8200	R\$ 2,6103
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,75000000	R\$ 6,9100	R\$ 5,1825
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,25000000	R\$ 10,7500	R\$ 2,6875
				TOTAL Material:		R\$ 48,5645

TOTAL Material:	R\$ 48,5645
------------------------	--------------------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 28,6500
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,4800	R\$ 35,2200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 23,0750
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 86,9450
TOTAL SIMPLES:						135,51
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):						55,67
VALOR BDI (25.50%):						34,56
TOTAL GERAL:						170,07


C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,2800
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,1200	R\$ 1,4840
TOTAL Material:						R\$ 1,7640

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,0680
TOTAL SIMPLES:						12,83
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):						7,00
VALOR BDI (25.50%):						3,27
TOTAL GERAL:						16,10

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 12,0800	R\$ 1,4496
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,1750
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 18,2200	R\$ 3,0974
TOTAL Material:						R\$ 4,7220


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,3490
TOTAL SIMPLES:						21,07
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):						10,37
VALOR BDI (25.50%):						5,37
TOTAL GERAL:						26,44

C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 20,2900	R\$ 1,0145
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 12,7800	R\$ 1,5336





OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	928.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
			HORA
			84,44%
			63,50%



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9220
					TDOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,9220
					TOTAL SIMPLES:	12,92
					ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	8,67
					VALOR BOI (25.50%):	3,29
					TOTAL GERAL:	16,21

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 18,4600	R\$ 48,9190
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 48,9190
					TOTAL SIMPLES:	48,92
					ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	32,84
					VALOR BDI (25.50%):	12,47
					TOTAL GERAL:	61,39

Mão de Obra		FONTE	UNIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 31,3820
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 31,3820
					TOTAL SIMPLES:	31,38
					ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	21,07
					VALOR BDI (25.50%):	8,00
					TOTAL GERAL:	39,38

Material		FORTE	UNIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 70,0000	R\$ 77,0000
				TOTAL Material:		R\$ 77,0000
Mão de Obra		FORTE	UNIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 31,3820
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 31,3820
TOTAL SIMPLES:						108,38
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):						21,07
VALOR BDI (25.50%):						27,64
TOTAL GERAL:						136,02

[illegible]

 PORTEIRAS PREFEITURA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE SEINFRA SINAPI	VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/08 COM DESONERAÇÃO
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	HORA 84,44% 92,17%	MES 47,92% 59,50%

I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 124,6500
					TOTAL Material:	R\$ 124,6500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 205,3600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 169,8320
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 375,1920

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 545,3800	R\$ 163,6140
				TOTAL Serviço:		RS 163,6140
				TOTAL SIMPLES:		663,36
				ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):		279,50
				VALOR BDI (25.50%):		169,16
				TOTAL GERAL:		832,52

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	R\$ 25,1770	R\$ 0,9064
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,9064

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	R\$ 83,5800	R\$ 2,7749
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	R\$ 100,5000	R\$ 4,4220
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 7,8100
				TOTAL Material:		R\$ 15,0069

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 29,9700
				TOTAL SIMPLES:		45,88
				ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):		20,14
				VALOR BDI (25.50%):		11,70
				TOTAL GERAL:		67,58

C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1770	R\$ 17,9764
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 17,9764

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	R\$ 83,5800	R\$ 72,4555
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 100,5000	R\$ 63,0135
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 247,7900
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 100,5000	R\$ 21,0045
				TOTAL Material:		R\$ 404,2635

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE		FONTE	VERSÃO
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	MES

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 110,7600

TOTAL SIMPLES:	533,00
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	83,74
VALOR BDI (25.50%):	135,92
TOTAL GERAL:	668,92

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 110,7600

TOTAL SIMPLES:	159,08
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	104,55
VALOR BDI (25.50%):	40,57
TOTAL GERAL:	199,65

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,1000
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300
TOTAL Material:					R\$ 8,4956

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,4608

TOTAL SIMPLES:	11,96
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	2,20
VALOR BDI (25.50%):	3,05
TOTAL GERAL:	15,01

C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,5900
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300
TOTAL Material:					R\$ 9,0591

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 19,1000
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 24,1600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,0282

TOTAL SIMPLES:	12,09
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	1,93



OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

BDI

HORA

84-463

2025/08 COM DESONERACÃO

FL. N° 3.08

15.17

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,7750
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 10,8150

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 91,9700	R\$ 91,9700
C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 242,4900	R\$ 48,4980
				TOTAL Serviço:		R\$ 140,4680

TOTAL GERAL:	189,86
---------------------	---------------

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 18,1800	R\$ 36,3600
				TOTAL Material:		R\$ 36,3600

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 3,8200

TOTAL GERAL:	50,43
---------------------	--------------

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 83,5800	R\$ 1,2537
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,9600	R\$ 2,0928
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,5478
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 13,2500
				TOTAL Material:		R\$ 18,1443

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,6752
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 44,8352

VALOR BDI (25.50%):	16.08
---------------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE			FONTE	VERSÃO
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS			SEINFRA	HORA
					MES	
				SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%

C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1770	R\$ 17,9764
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,9764
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	R\$ 8,2300	R\$ 493,8000
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 16,5300	R\$ 19,8360
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	R\$ 83,5800	R\$ 52,1121
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 100,5000	R\$ 88,2390
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	R\$ 0,7100	R\$ 232,5960
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,80000000	R\$ 16,0900	R\$ 9,6540
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 14,2000	R\$ 28,4000
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 12,7700	R\$ 63,8500
TOTAL Material:						R\$ 988,4871
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 234,9300
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 24,1600	R\$ 115,9680
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 181,2000
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 221,5200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 801,9380
TOTAL SIMPLES:						1.808,40
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):						526,12
VALOR BDI (25.50%):						461,14
TOTAL GERAL:						2.269,54

C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 6,4000	R\$ 22,4000
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 26,0900	R\$ 34,6997
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 17,0000	R\$ 2,0400
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 1,7200	R\$ 6,0200
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 23,4300
TOTAL Material:						R\$ 88,5897
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 26,5760
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 90,1420



OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

BD

VERSÃO

HOF

SEINER

028 1 COM DESONERAÇÃO

94

SINAPI

2025/08 COM DESONERAÇÃO

8

FL No

TOTAL SIMPLES:	178,73
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	57,70
VALOR BDI (25.50%):	45,58
TOTAL GERAL:	224,31

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,18000000	R\$ 833,8900	R\$ 150,1002
C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	R\$ 36,7100	R\$ 19,0892
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 48,9200	R\$ 5,8704
C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,07000000	R\$ 646,4600	R\$ 45,2522
C2898 PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,52000000	R\$ 11,4000	R\$ 5,9280
C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 50,8000	R\$ 50,8000
C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 31,3800	R\$ 3,7656
C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	R\$ 28,1200	R\$ 13,5824

TOTAL Service:

R\$ 294,3880

TOTAL SIMPLES:	294,38
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	114,03
VALOR BDI (25.50%):	75,07
TOTAL GERAL:	369,45

Material		FORTE	UNID	CDEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 83,5800	R\$ 0,8859
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 227,9000	R\$ 227,9000
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,9600	R\$ 1,6512
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,2212
I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 20,8600	R\$ 62,5800
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 66,9800	R\$ 66,9800
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 71,2000	R\$ 71,2000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,3400	R\$ 2,7200
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 268,9100	R\$ 268,9100
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 17,0000	R\$ 4,2500
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,7600	R\$ 10,5600

TOTAL Material:

R\$ 718,8583


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 19,1000	R\$ 71,6250
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 24,1600	R\$ 90,6000
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 33,8240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 25,8440



PORTEIRAS
PREFEITURA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA :	30/09/2025	BDI :	25,50%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%



FL. Nº

TOTAL Mão de Obra:	RS 221,8938
TOTAL SIMPLES:	940,75
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	141,48
VALOR BDI (25.50%):	239,89
TOTAL GERAL:	1.180,64

103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,34	R\$ 10,34
TOTAL Material:						R\$ 10,34

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15093750	R\$ 23,42	R\$ 3,53
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48299990	R\$ 28,54	R\$ 13,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,31
TOTAL SIMPLES:						27,65
ENCARGOS INCLUSOS (92.17%):						5,78
VALOR BDI (25.50%):						7,05
TOTAL GERAL:						34,70

C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,3500	R\$ 9,3500
TOTAL Material:						R\$ 9,3500

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,0110
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 24,1500	R\$ 5,0715
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,0825
TOTAL SIMPLES:						18,43
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):						5,76
VALOR BDI (25.50%):						4,70
TOTAL GERAL:						23,13

C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,4400	R\$ 8,4400
TOTAL Material:						R\$ 8,4400

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,0110
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 24,1500	R\$ 5,0715
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,0825
TOTAL SIMPLES:						17,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 PORTEIRAS PREFEITURA	DBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025		BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FORTE	VERSÃO	HORA
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%

ENCARGOS INCLUSOS:	0,00
VALOR BDI (25.50%):	64,82
TOTAL GERAL:	319,04

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R\$ 4,00	R\$ 0,13
00044945 SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,79	R\$ 8,79
TOTAL Material:					R\$ 8,92

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	R\$ 27,49	R\$ 2,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	R\$ 21,93	R\$ 0,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,90

TOTAL SIMPLES:	11,82
ENCARGOS INCLUSOS (92.17%):	0,99
VALOR BDI (25.50%):	3,01
TOTAL GERAL:	14,83

C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 51,4100	R\$ 51,4100
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,1008
TOTAL Material:					R\$ 51,5108

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,4800	R\$ 11,7400
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2900

TOTAL SIMPLES:	72,80
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	13,39
VALOR BDI (25.50%):	18,56
TOTAL GERAL:	91,36

C1665 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11363 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 64,7100	R\$ 64,7100
TOTAL Material:					R\$ 64,7100

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 19,1000	R\$ 21,0100
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,1500	R\$ 26,5650
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 47,5750

 PORTEIRAS PREFEITURA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%
	LDCAL:	DIVERSAS LDCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE			FONTE	VERSÃO
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS			SEINFRA	2025/08 COM DESONERAÇÃO

TOTAL SIMPLES:	R. N°112,29
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	30,21
VALOR BDI (25.50%):	28,63
TOTAL GERAL:	140,92


C4507 PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18332	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO (EXECUTADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 70,1700	R\$ 70,1700
TOTAL Material:						R\$ 70,1700
TOTAL SIMPLES:						70,17
ENCARGOS INCLUSOS:						0,00
VALOR BDI (25.50%):						17,89
TOTAL GERAL:						88,06

I1363 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 64,7100	R\$ 64,7100
TOTAL Material:						R\$ 64,7100
TOTAL SIMPLES:						64,71
ENCARGOS INCLUSOS:						0,00
VALOR BDI (25.50%):						16,50
TOTAL GERAL:						81,21

C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,4600	R\$ 14,7680
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,7008
TOTAL SIMPLES:						16,70
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):						11,12
VALOR BDI (25.50%):						4,26
TOTAL GERAL:						20,96

C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 311,9500	R\$ 311,9500
TOTAL Material:						R\$ 311,9500
TOTAL SIMPLES:						311,95
ENCARGOS INCLUSOS:						0,00
VALOR BDI (25.50%):						79,55
TOTAL GERAL:						391,50

 PORTEIRAS PREFEITURA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE		FONTE	VERSÃO
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS		SEINFRA	2025/08 COM DESONERAÇÃO



C4950 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 10,8200	R\$ 16,2300
I9448	VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 331,1600	R\$ 331,1600
TOTAL Material:						R\$ 347,3900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,6300
TOTAL SIMPLES:						369,02
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):						13,73
VALOR BDI (25.50%):						94,10
TOTAL GERAL:						463,12

C1873 PELÍCULA DE INSULFILM (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1611	PELICULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 41,2900	R\$ 43,3545
TOTAL Material:						R\$ 43,3545


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,0400
TOTAL SIMPLES:						49,39
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):						3,77
VALOR BDI (25.50%):						12,59
TOTAL GERAL:						61,98

I1364 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 81,2600	R\$ 81,2600
TOTAL Material:						R\$ 81,2600

TOTAL SIMPLES:	81,26
ENCARGOS INCLUSOS:	0,00
VALOR BDI (25.50%):	20,72
TOTAL GERAL:	101,98

C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

 PORTEIRAS PREFEITURA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA : 30/09/2025
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE		FONTE SEINFRA SINAPI
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS		VERSÃO Q28.1 COM DESONERAÇÃO 2025/08 COM DESONERAÇÃO



I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 52,1900
					TOTAL SIMPLES:	52,19
					ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	34,76
					VALOR BDI (25.50%):	13,31
					TOTAL GERAL:	65,50

C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 83,5800	R\$ 2,0310
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,30000000	R\$ 0,7100	R\$ 5,1830
					TOTAL Material:	R\$ 7,2140
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,4600	R\$ 14,7680
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 29,2640
					TOTAL SIMPLES:	36,48
					ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	18,97
					VALOR BDI (25.50%):	9,30
					TOTAL GERAL:	45,78

C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 2,4200	R\$ 19,3600
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 52,9000	R\$ 58,1900
					TOTAL Material:	R\$ 77,5500
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 24,1600	R\$ 17,3952
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 18,4600	R\$ 13,2912
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 30,6864
					TOTAL SIMPLES:	108,24
					ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	19,79
					VALOR BDI (25.60%):	27,60
					TOTAL GERAL:	135,84

C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,5900	R\$ 22,5900
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,3024
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 100,9600	R\$ 100,9600
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 9,4000	R\$ 18,8000

 PORTEIRAS PREFEITURA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE SEINFRA SINAPI	VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/08 COM DESONERAÇÃO
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	HORA 47,48h 53,50h	MES 18

11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 184,5800	FL. R\$ 184,5800
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 98,6600	R\$ 98,6600
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,1200	R\$ 19,1200
					TOTAL Material:	R\$ 425,0124

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	R\$ 19,1000	R\$ 52,5250
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	R\$ 23,4800	R\$ 64,5700
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 117,0950

TOTAL SIMPLES:	542,11
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	73,66
VALOR BDI (25.50%):	138,24
TOTAL GERAL:	680,35

100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 39,90	R\$ 39,90
				TOTAL Material:		R\$ 39,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15360000	R\$ 27,49	R\$ 4,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04840000	R\$ 21,93	R\$ 1,06
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 5,28

TOTAL SIMPLES:	45,18
ENCARGOS INCLUSOS (92.17%):	1,78
VALOR BDI (25.50%):	11,52
TOTAL GERAL:	56,70


203 RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	UN	1,42000000	R\$ 0,5500	R\$ 0,7810
11514	MASSA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 37,7300	R\$ 5,6595
11574	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X180MM	SEINFRA	UN	1,42000000	R\$ 2,1900	R\$ 3,1098
				TOTAL Material:		R\$ 9,5503

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 19,1000	R\$ 14,3250
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 24,1600	R\$ 18,1200
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 32,4450

TOTAL SIMPLES:	42,00
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	20,60
VALOR BDI (25.50%):	10,71
TOTAL GERAL:	52,71

C1988 PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)						
---	--	--	--	--	--	--

 PORTEIRAS PREFEITURA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 30/09/2025	BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE SEINFRA SINAPI	VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/08 COM DESONERAÇÃO
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	HORA 84,44 92,11	MES 47,48 53,50



Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 83,5800	R\$ 0,8859
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 227,9000	R\$ 227,9000
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,9600	R\$ 1,6512
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,2212
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 20,8600	R\$ 62,5800
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 58,6900	R\$ 58,6900
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 71,2000	R\$ 142,4000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,3400	R\$ 2,7200
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 318,9900	R\$ 318,9900
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 17,0000	R\$ 3,4000
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,7600	R\$ 10,5600
TOTAL Material:						R\$ 830,9983

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 19,1000	R\$ 71,6250
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 24,1600	R\$ 90,6000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 33,8240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 25,8440
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 221,8930

TOTAL SIMPLES:	1.052,89
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	141,48
VALOR BDI (25.50%):	268,49
TOTAL GERAL:	1.321,38

C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 18,4800	R\$ 27,6900
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 34,9380

TOTAL SIMPLES:	34,94
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%):	23,12
VALOR BDI (25.50%):	8,91
TOTAL GERAL:	43,85

C0586 CADEADO MÉDIO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0400	CADEADO MEDIO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,4900	R\$ 28,4900
TOTAL Material:						R\$ 28,4900

TOTAL SIMPLES:	28,49
ENCARGOS INCLUSOS:	0,00
VALDR BDI (25.50%):	7,26
TOTAL GERAL:	35,75



 PORTEIRAS PREFEITURA	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS				
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE			DATA : 30/09/2025 BDI : 25,50%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PORTEIRAS-CE			FONTE VERSÃO HORA MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS			SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% SINAPI 2025/08 COM DESONERAÇÃO 82,17% 53,50%

Prefeitura Municipal de Porteiras | CNPJ: 07.654.114/0001-02
Rua Mestre Zuca, nº 16, Bairro Centro | CEP: 63270-000, Porteiras/CE

Assinado digitalmente por EMERSON PATRICK ALVES MARTINS:04453251351
 C=BR, O=CP-Brasil, OU=videconferencia, OU=4664482001050, OU=Serviço Física A1, OU=QUARGROWTECH, OU=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, CN=EMERSON PATRICK ALVES MARTINS:04453251351
 Criado em: 2025.02.20 14:05:00
 Local: PORTAERAS-CE
 Fossil PDF Reader Versão: 2025.2.0



PORTEIRAS
PREFEITURA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA :	30/09/2025	BDI :	25,50%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

Prefeitura Municipal de Porteiras | CNPJ: 07.654.114/0001-02
Rua Mestre Zuca, nº 16, Bairro Centro | CEP: 63270-000, Porteiras/CE

Assinado digitalmente por EMERSON PATRICK ALVES MARTINS:04453251351
 O: B-R, O: CP-Brasil, O: videoconferencia, O: 46654420001050, O: U:
 S: Fisica A1, O: ARGROWTECH, O: Autoridade Certificadora SAFE
 S: IL, CN: EMERSON PATRICK ALVES MARTINS:04453251351

Para ver ou o autor deste documento

ALFA
 PORTERAS-CE

Visualizado por PDP Reader Versão: 2025.2.0

 PORTEIRAS PREFEITURA	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE						DATA :		30/09/2025	BDI :		25,50%	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE						FONTE		VERSÃO		HORA		MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%					
			SINAPI		2025/08 COM DESONERAÇÃO		92,17%		53,50%					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	15,00	R\$ 21,99	R\$ 329,85	0,03%	99,86%	C
C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	1,00	R\$ 319,01	R\$ 319,01	0,02%	99,88%	C
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	3,00	R\$ 65,50	R\$ 196,50	0,01%	99,90%	C
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	4,76	R\$ 39,38	R\$ 187,45	0,01%	99,91%	C
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	Serviço	M2	3,24	R\$ 57,58	R\$ 186,56	0,01%	99,93%	C
C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 91,36	R\$ 182,72	0,01%	99,94%	C
C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 87,45	R\$ 174,90	0,01%	99,95%	C
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 56,70	R\$ 170,10	0,01%	99,97%	C
C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	Serviço	M2	3,00	R\$ 45,78	R\$ 137,34	0,01%	99,98%	C
C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	Serviço	M2	3,00	R\$ 43,85	R\$ 131,55	0,01%	99,99%	C
I1363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 81,21	R\$ 81,21	0,01%	99,99%	C
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	Serviço	M3	0,02	R\$ 2.269,54	R\$ 45,39	0,00%	100,00%	C
C0586	CADEADO MÉDIO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 35,75	R\$ 35,75	0,00%	100,00%	C
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 14,83	R\$ 14,83	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00% R\$ 1.317.160,28

Outros R\$ 0,07

Valor total do Orçamento R\$ 1.317.160,35

